

广州市建设工程档案归档范围

（试行）

广州市城市建设档案馆

二〇一五年十二月

前言

根据《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328—2014）的要求，在《建设工程档案编制规范》（DBJ 440100/T 153—2012）的基础上，结合我市工程建设的实际情况，广泛征求建设单位、施工单位、监理单位的意见，修订了《广州市建设工程档案归档范围》。

本归档范围适用于广州市行政区域内的建筑工程、市政基础设施工程、管线工程等建设工程。主要内容包括：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件。

本归档范围修订的主要内容：

一、明确了建设单位和城建档案馆对各类工程文件的不同归档范围；

二、精简了城建档案馆对施工文件的接收内容，主要保留各分部工程的验收记录、施工技术管理记录、部分检验报告、部分施工记录和大部分检测报告；对产品质量证明、商品混凝土产品质量证明文件和大部分施工记录归档内容进行了删减；

三、简化了工程准备阶段文件和竣工验收文件的部分归档内容，并根据住房城乡建设部办公厅《关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》（建办质〔2014〕44号）在工程准备阶段文件中增加了“工程建设基本信息”。

关于电子文件的相关要求另行规定。

本归档范围由广州市城市建设档案馆负责解释，2016年1月1日正式实施，在执行过程中如有意见或建议，请联系我们。

电话：83333461

传真：83368130

网址：<http://www.gzuda.gov.cn>

目 次

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一部分 | 建筑工程档案归档范围..... | 1 |
| 第二部分 | 市政基础设施工程档案归档范围..... | 52 |
| 第三部分 | 管线工程档案归档范围..... | 89 |
| 第四部分 | 建设工程声像档案归档范围..... | 99 |
| 第五部分 | 移交有关注意事项 | 101 |

第一部分 建筑工程档案归档范围

索引

| | |
|-----------------------------------|----|
| A 工程准备阶段文件····· | 6 |
| A1 立项文件 | |
| A2 建设用地、拆迁文件 | |
| A3 勘察、设计文件 | |
| A4 招投标文件 | |
| A5 开工审批文件 | |
| A6 工程建设基本信息 | |
| B 监理文件····· | 8 |
| C 施工文件····· | 8 |
| C1 建筑工程综合管理记录····· | 8 |
| C2 地基与基础工程施工及验收记录····· | 9 |
| C2-1 桩基础、天然地基、地基处理等工程施工及验收记录····· | 9 |
| 验收记录 | |
| 施工技术管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 检测报告 | |
| C2-2 地下结构工程（混凝土）施工及验收记录····· | 13 |
| 验收记录 | |
| 施工技术管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 检测报告 | |
| 工程安全和功能检验记录 | |
| C2-3 地下结构工程（钢结构）施工及验收记录····· | 16 |
| 验收记录 | |

| | |
|-------------------------|----|
| 施工技术管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 检测报告 | |
| 工程安全和功能检验记录 | |
| C3 主体结构工程施工及验收记录..... | 19 |
| C3-1 混凝土工程施工及验收记录..... | 19 |
| 验收记录 | |
| 施工技术管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 检测报告 | |
| 工程安全和功能检验记录 | |
| C3-2 钢结构工程施工及验收记录..... | 22 |
| 验收记录 | |
| 施工技术管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 检测报告 | |
| 工程安全和功能检验记录 | |
| C4 建筑装饰装修工程施工及验收记录..... | 24 |
| 验收记录 | |
| 施工技术管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 检测报告 | |
| 工程安全和功能检验记录 | |
| C5 建筑幕墙工程施工及验收记录..... | 26 |
| 验收记录 | |

| | | |
|-----|-------------------------|----|
| | 施工技术管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |
| | 施工记录 | |
| | 检测报告 | |
| | 工程安全和功能检验记录 | |
| C6 | 建筑屋面工程施工及验收记录 | 28 |
| | 验收记录 | |
| | 施工技术管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |
| | 检验报告 | |
| | 施工记录 | |
| | 工程安全和功能检验记录 | |
| C7 | 建筑节能工程（围护结构部分）施工及验收记录 | 30 |
| C8 | 建筑设备安装工程综合管理 | 31 |
| C9 | 建筑给水、排水及采暖工程施工及验收记录 | 31 |
| | 验收记录 | |
| | 施工技术管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |
| | 施工记录 | |
| | 工程安全和功能检验记录 | |
| | 检测报告（第三方） | |
| C10 | 消防工程施工及验收记录 | 34 |
| | C10-1 自动喷水灭火系统工程施工及验收记录 | 34 |
| | 验收记录 | |
| | 施工技术管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |
| | 施工记录 | |
| | 工程安全和功能检验记录 | |
| | 检测报告（第三方） | |
| | C10-2 火灾自动报警系统工程施工及验收记录 | 35 |
| | 验收记录 | |
| | 施工技术管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |

| | | |
|-------|----------------------------|----|
| | 施工记录 | |
| | 工程安全和功能检验记录 | |
| | 检测报告（第三方） | |
| C10-3 | 气体灭火系统工程施工及验收记录 | 37 |
| | 验收记录 | |
| | 施工技术管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |
| | 施工记录 | |
| | 工程安全和功能检验记录 | |
| | 检测报告（第三方） | |
| C10-4 | 泡沫灭火系统工程施工及验收记录 | 38 |
| | 验收记录 | |
| | 施工技术管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |
| | 施工记录 | |
| | 工程安全和功能检验记录 | |
| | 检测报告（第三方） | |
| C11 | 建筑电气工程施工及验收记录 | 40 |
| | 验收记录 | |
| | 施工技术管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |
| | 施工记录 | |
| | 工程安全和功能检验记录 | |
| | 检测报告（第三方） | |
| C12 | 智能建筑工程施工及验收记录 | 42 |
| | 验收记录 | |
| | 施工技术管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |
| | 施工记录 | |
| | 工程安全和功能检验记录 | |
| | 检测报告（第三方） | |
| C13 | 通风与空调工程（含消防防排烟系统工程）施工及验收记录 | 44 |
| | 验收记录 | |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 施工技术管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 施工记录 | |
| 工程安全和功能检验记录 | |
| 检测报告（第三方） | |
| C14 电梯工程施工及验收记录····· | 47 |
| C15 建筑节能工程（建筑设备部分）施工及验收记录····· | 47 |
| D 竣工图····· | 50 |
| D1 综合竣工图 | |
| D2 专业竣工图 | |
| 建筑竣工图 | |
| 结构竣工图 | |
| 钢结构竣工图 | |
| 幕墙工程竣工图 | |
| 给排水工程竣工图 | |
| 电气工程竣工图 | |
| 消防工程（自动喷水灭火、火灾自动报警、气体灭火、泡沫灭火系统工程）竣工图 | |
| 智能化工程竣工图 | |
| 通风与空调工程（含消防防排烟系统工程）竣工图 | |
| 电梯工程竣工图 | |
| 其他专业竣工图 | |
| D3 室外专业竣工图 | |
| 室外给水工程竣工图 | |
| 室外排水工程竣工图 | |
| 室外电力工程竣工图 | |
| 室外电讯工程竣工图 | |
| 室外燃气工程竣工图 | |
| 室外道路工程竣工图 | |
| 室外绿化工程竣工图 | |
| 室外其他专业竣工图 | |
| E 竣工验收文件····· | 51 |

A 工程准备阶段文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-----------|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| A1 | 立项文件 | | | |
| 1 | 项目立项批复文件及报告 | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 2 | 项目建议书批复文件及报告 | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 3 | 可行性研究报告批复文件及报告 | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 4 | 固定资产投资年度计划或相应的资金证明文件 | ▲ | | |
| A2 | 建设用地、拆迁文件 | | | |
| 1 | 建设项目选址意见书 | ▲ | | |
| 2 | 建设用地批准书 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 3 | 国有土地使用证及附图 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 4 | 拆迁补偿安置协议 | ▲ | | |
| 5 | 建设用地规划许可证 | ▲ | ▲（复印件） | |
| A3 | 勘察、设计文件 | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | ▲ | ▲（原件） | 单独立卷 |
| 2 | 水文地质勘察报告 | ▲ | ▲（原件） | 单独立卷 |
| 3 | 建设工程放线测量记录册 | ▲ | | |
| 4 | 规划设计条件 | ▲ | | |
| 5 | 初步设计审查意见 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 6 | 人防主管部门审查意见 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 7 | 环保主管部门审查意见及报告（含环境影响报告书、报告表或登记表） | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 8 | 公安消防部门审查意见 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 9 | 施工图设计文件审查意见及合格书 | ▲ | ▲（审查意见为原件） （合格书为复印件） | |
| 10 | 建筑工程抗震设防审查批复文件（超限高层） | ▲ | ▲（复印件） | |
| 11 | 地震安全性评价报告（高层） | ▲ | ▲（原件） | |
| 12 | 土壤氡浓度检测报告（民用建筑工程） | ▲ | ▲（原件） | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-----------|-----------------------|------|--------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 13 | 建筑节能设计审查备案登记表（民用建筑工程） | ▲ | ▲（原件） | |
| A4 | 招投标文件 | | | |
| 1 | 勘察中标通知书 | ▲ | | |
| 2 | 勘察承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 设计中标通知书 | ▲ | | |
| 4 | 设计承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 5 | 施工中标通知书 | ▲ | | |
| 6 | 施工承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 7 | 监理中标通知书 | ▲ | | |
| 8 | 监理承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 9 | 各专业分包单位合同 | ▲ | | |
| A5 | 开工审批文件 | | | |
| 1 | 建设工程规划许可证及附件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 2 | 建筑工程施工许可证 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 工程质量监督登记表 | ▲ | ▲（原件） | |
| 4 | 建设工程安全监督通知书 | ▲ | ▲（原件） | |
| 5 | 各责任主体及分包单位资质文件 | ▲ | | |
| A6 | 工程建设基本信息 | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | ▲ | ▲（原件） | |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | ▲ | ▲（原件） | |
| 4 | 施工单位工程项目经济及质量管理人員名册 | ▲ | ▲（原件） | |

B 监理文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 监理规划 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 监理细则 | ▲ | | |
| 3 | 监理月报 | ▲ | | |
| 4 | 监理会议纪要 | ▲ | | |
| 5 | 工程开工/复工报审表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 工程开工/复工及暂停令 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 不合格项目通知 | ▲ | | |
| 8 | 质量事故报告及处理意见 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 工程延期报告及审批 | ▲ | | |
| 10 | 合同争议、违约报告及处理意见 | ▲ | | |
| 11 | 合同变更材料 | ▲ | | |
| 12 | 旁站监理记录表 | ▲ | | |
| 13 | 监理工作总结 | ▲ | ▲ | |

C 施工文件

C1 建筑工程综合管理记录

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 单位工程开工申请报告及报审表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 单位工程施工组织设计（施工方案）及报审表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 单位工程座标定位测量记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 工程中间验收交接记录 | ▲ | | |
| 6 | 见证员证书 | ▲ | | |
| 7 | 工程质量事故（停工）通知 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 工程复工通知书 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 9 | 工程总结 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 施工日志 | ▲ | | 单独组卷 |

C2 地基与基础工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|------|-------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| C2-1 | 地基与基础—桩基础、天然地基、地基处理等工程 | | | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收申请表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录及纪要 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程工程质量验收登记表 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告 | ▲ | | |
| 2 | 设计图纸会审记录（一～二） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分部（子分部）工程施工方案 | ▲ | | |
| 7 | 分部（子分部）工程检测方案 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 分项工程质量技术交底卡 | ▲ | | |
| 9 | 工程基线复核 | ▲ | ▲ | |
| 10 | “新技术、新材料、新工艺核准”行政许可 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程施工小结 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） | ▲ | | |
| 2 | 水泥进场物理性能检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 质量证明文件汇总表（钢筋） | ▲ | | |
| 4 | 钢筋进场力学性能、工艺性能检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 预制构件产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 6 | 桩尖产品质量证明文件 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-商品砼产品质量证明文件 | | | 单独组卷 |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） | ▲ | | |
| 2 | 水泥物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 粗（细）骨料合格证、试验报告汇总表 | ▲ | | |
| 4 | 普通混凝土用砂、石检验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土用水检验报告 | ▲ | | |
| 6 | 质量证明文件汇总表（粉煤灰） | ▲ | | |
| 7 | 粉煤灰物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 8 | 质量证明文件汇总表（外加剂） | ▲ | | |
| 9 | 外加剂物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土配合比设计报告 | ▲ | | |
| 11 | 商品混凝土产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土搅拌质量记录 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土生产信息登记回执 | ▲ | | |
| 14 | 混凝土试块试验结果汇总表 | ▲ | | |
| 15 | 混凝土抗压强度计算表 | ▲ | | |
| 16 | 混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检验报告 | ▲ | | |
| 1 | 混凝土试块试验结果汇总表（标准养护） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 混凝土抗压强度计算表（标准养护） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 混凝土抗压强度检验报告（标准养护） | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钢筋（钢材、钢管、螺栓）连接检验报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 钢筋焊接接头检验报告及焊条、焊剂、焊药等产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 钢筋机械连接接头检验报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告及套筒产品质量证明文 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 水泥浆配合比报告 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 水泥浆试件抗压强度结果汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 水泥浆试件抗压强度计算表 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 水泥浆试件抗压强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | ▲ | | |
| | （一）灌注桩 | ▲ | | |
| 1 | 锤击沉管混凝土灌注桩工程施工工艺试验记录 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 2 | 锤击沉管混凝土灌注桩工程施工记录 | ▲ | | |
| 3 | 振动、振动冲击沉管混凝土灌注桩工程施工工艺试验记录 | ▲ | | |
| 4 | 振动、振动冲击沉管混凝土灌注桩工程施工记录 | ▲ | | |
| 5 | 内击式套管成孔灌注桩施工工艺试验记录 | ▲ | | |
| 6 | 内击式套管成孔灌注桩施工记录 | ▲ | | |
| 7 | 人工挖孔灌注桩施工资料汇总表 | ▲ | | |
| 8 | 号挖孔桩成孔检查记录 | ▲ | | |
| 9 | 挖孔桩钢筋笼安装隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 挖孔桩隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 钻（冲）孔灌注桩施工资料汇总表 | ▲ | | |
| 12 | 号钻（冲）孔桩成孔施工记录 | ▲ | | |
| 13 | 钻（冲）孔桩钢筋笼安装隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 号钻（冲）孔桩隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 号钻（冲）孔桩地下连续墙灌注水下混凝土记录 | ▲ | | |
| 16 | 护壁泥浆质量检查记录 | ▲ | | |
| 17 | 长螺旋压灌桩施工记录 | ▲ | | |
| 18 | 混凝土坍落度检测记录 | ▲ | | |
| 19 | 土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表、桩位编号图 | ▲ | | |
| 20 | 桩基础桩位偏移图 | ▲ | ▲ | |
| | （二）预制桩 | | | |
| 1 | 锤击混凝土预制桩、钢桩施工工艺试验记录 | ▲ | | |
| 2 | 锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录 | ▲ | | |
| 3 | 静压混凝土预制桩、钢桩施工工艺试验记录 | ▲ | | |
| 4 | 静压混凝土预制桩、钢桩施工记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土坍落度检测记录 | ▲ | | |
| 6 | 土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表、桩位编号及桩机行进路线图 | ▲ | | |
| 7 | 桩基础偏移平面图 | ▲ | ▲ | |
| | （三）天然地基与地基处理 | | | |
| 1 | 地基基坑（槽）开挖、施工检查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 地基基坑（槽）回填施工检查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 地基钎探记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 土方回填隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-----------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 5 | 水泥搅拌桩施工记录汇总表 | ▲ | | |
| 6 | 水泥搅拌桩施工记录 | ▲ | | |
| 7 | 水泥搅拌桩供灰记录 | ▲ | | |
| 8 | 水泥搅拌桩轻便触探检验记录 | ▲ | | |
| 9 | 振冲桩施工记录 | ▲ | | |
| 10 | 旋喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 11 | 长螺旋压灌桩施工记录 | ▲ | | |
| 12 | 真空预压施工记录 | ▲ | | |
| 13 | 桩位编号图 | ▲ | | |
| | (四) 其他基础 | ▲ | | |
| 1 | 沉井(箱)施工记录 | ▲ | | |
| 2 | 地下连续墙隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 号钻(冲)孔桩地下连续墙灌注水下混凝土记录 | ▲ | | |
| 4 | 排水插板施工记录 | ▲ | | |
| 5 | 喷、射混凝土施工记录 | ▲ | | |
| 6 | 锚杆(土钉)钻孔施工记录 | ▲ | | |
| 7 | 锚杆(土钉)隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 锚杆(土钉)注浆施工记录 | ▲ | | |
| 9 | 锚杆张拉施工记录 | ▲ | | |
| 10 | 基础编号图 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检测报告 | | | |
| 1 | 地基标准贯入试验检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 击实检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 密实度试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 复合地基荷载试验检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 地基土荷载试验检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 基桩竖向抗压静载试验检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 单桩竖向抗拔静载试验检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 单桩水平抗压静载试验检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 基础锚杆、支护锚杆(或土钉)抗拔试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 地基动力触探试验检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 基桩钻芯法检测报告 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-------------|-------------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 12 | 基桩高应变法检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 基桩反射波法检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 基桩声波透射法检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 焊缝探伤检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| C2-2 | 地基与基础—地下结构工程（混凝土） | | | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 地基与基础分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 地基与基础分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 地下结构工程质量验收申请表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 地基与基础分部工程质量验收记录及纪要 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 地下结构工程质量验收记录及纪要 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 地下结构工程质量验收登记表 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 地下结构工程开工报告 | ▲ | | |
| 2 | 设计图纸会审记录（一~二） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分部（子分部）工程施工方案 | ▲ | | |
| 7 | 分部（子分部）工程检测方案 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 分项工程质量技术交底卡 | ▲ | | |
| 9 | 工程基线复核表 | ▲ | ▲ | |
| 10 | “新技术、新工艺、新材料核准”行政许可 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 地基与基础分部工程小结 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） | ▲ | | |
| 2 | 水泥进场物理性能检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 质量证明文件汇总表（钢筋） | ▲ | | |
| 4 | 钢筋进场力学性能、工艺性能检验报告 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 5 | 质量证明文件汇总表（墙体材料） | ▲ | | |
| 6 | 墙体材料（砖、砌块、轻板等）进场物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 质量证明文件汇总表（预拌砂浆） | ▲ | | |
| 8 | 预拌砂浆进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 防水材料进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 预制构件产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 11 | 质量证明文件汇总表（预应力工程） | ▲ | | |
| 12 | 预应力钢筋、钢绞线或钢丝进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 静载锚固性能检验报告、金属洛氏硬度检验报告及锚具（夹具、连接器）产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 预应力混凝土用金属螺旋管进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 其他材料进场检验报告、产品质量证明文件 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-商品砼产品质量证明文件 | | | 单独组卷 |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） | ▲ | | |
| 2 | 水泥物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 粗（细）骨料合格证、试验报告汇总表 | ▲ | | |
| 4 | 普通混凝土用砂、石检验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土用水检验报告 | ▲ | | |
| 6 | 质量证明文件汇总表（粉煤灰） | ▲ | | |
| 7 | 粉煤灰物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 8 | 质量证明文件汇总表（外加剂） | ▲ | | |
| 9 | 外加剂物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土配合比设计报告 | ▲ | | |
| 11 | 商品混凝土产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土搅拌质量记录 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土生产信息登记回执 | ▲ | | |
| 14 | 混凝土试块试验结果汇总表 | ▲ | | |
| 15 | 混凝土抗压强度计算表 | ▲ | | |
| 16 | 混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | | |
| 17 | 混凝土抗渗等级检验报告 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检验报告 | | | |
| 1 | 混凝土试块试验结果汇总表（标准养护、同条件养护） | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 2 | 混凝土抗压强度计算表（标准养护、同条件养护） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 标准养护混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 同条件养护混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 砂浆试块试验结果汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 砂浆抗压强度计算表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 砂浆试件抗压强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 混凝土抗渗等级检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 钢筋（钢材、钢管、螺栓）连接检验报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 钢筋焊接接头检验报告及焊条、焊剂、焊药等产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 钢筋机械连接接头检验报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告及套筒产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 水泥浆配合比报告 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 水泥浆试件抗压强度结果汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 水泥浆试件抗压强度计算表 | ▲ | ▲ | |
| 16 | 水泥浆试件抗压强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 地下结构工程防水验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 地基基坑（槽）开挖、施工检查记录 | ▲ | | |
| 4 | 地基基坑（槽）回填施工检查记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土坍落度检测记录表 | ▲ | | |
| 6 | 实体混凝土养护情况记录 | ▲ | | |
| 7 | 混凝土同条件养护试件日累计养护温度记录 | ▲ | | |
| 8 | 大体积混凝土测温记录 | ▲ | | |
| 9 | 钢筋保护层厚度检查记录 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土楼板厚度检测记录 | ▲ | | |
| 11 | 建筑物沉降观测记录（施工单位自测） | ▲ | | |
| 12 | 预应力结构孔道、预应力钢筋及锚具预埋隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 预应力孔道灌浆隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 预应力筋张拉原始记录表 | ▲ | | |
| 15 | 预应力张拉孔道压浆记录表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检测报告 | | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-------------|------------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 回弹法检测混凝土抗压强度报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 钻芯法检测混凝土抗压强度报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 超声回弹综合法检测混凝土强度报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 超声法检测混凝土缺陷报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度报告 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 结构实体质量检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 混凝土后锚固件抗拔力检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 地下室防水效果检查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑物沉降观测记录（第三方检测） | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| C2-3 | 地基与基础—地下结构工程（钢结构） | | | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 钢结构子分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 钢结构子分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 钢结构子分部工程质量验收申请表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钢结构子分部工程质量验收记录及纪要 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 钢结构子分部工程质量验收登记表 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 钢结构工程深化施工图审查文件 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 钢结构子分部工程开工申请报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 设计图纸会审记录（一~二） | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 设计变更洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 子分部工程施工方案 | ▲ | | |
| 8 | 子分部工程检测方案 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 分项工程质量技术交底卡 | ▲ | | |
| 10 | 工程基线复核表 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 基座、埋件交接记录 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-----------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 12 | 建筑钢结构焊接工艺评定报告 | ▲ | ▲ | |
| 13 | “新技术、新材料、新工艺核准”行政许可 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 钢结构子分部工程施工小结 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 构件出厂合格证、产品质量证明书及性能检验报告 | ▲ | | |
| 3 | 结构钢进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 焊接材料进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 连接用紧固标准件进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 钢网架焊接球、螺栓球及组合件进场检验报告及质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 金属压型板产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 8 | 涂装材料进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 其他材料产品质量证明文件 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检验报告 | | | |
| 1 | 扭剪型高度螺栓连接副紧固预拉力检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 普通螺栓（永久性连接）实物最小载荷检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 钢材焊接试验报告汇总表及结构钢焊接件检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 钢网架节点承载力试验报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 高强度螺栓连接副施工质量检查记录 | ▲ | | |
| 3 | 构件吊装记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 焊缝外观质量检查记录 | ▲ | | |
| 5 | 扭矩检查记录 | ▲ | | |
| 6 | 构件质量现场检查记录 | ▲ | | |
| 7 | 构件安装施工记录 | ▲ | | |
| 8 | 钢吊车梁及动荷载安装一般项目检查记录 | ▲ | | |
| 9 | 单层钢柱外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 10 | 多节钢柱外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 11 | 钢管构件外形尺寸检查记录 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 12 | 焊接实腹钢梁外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 13 | 钢桁架外形尺寸允许偏差检查记录 | ▲ | | |
| 14 | 钢平台、钢梯和防护栏杆外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 15 | 钢屋架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 16 | 钢（网架）结构支座复测记录 | ▲ | | |
| 17 | 网架结构杆件长度检验记录 | ▲ | | |
| 18 | 网架焊接球制作检验记录 | ▲ | | |
| 19 | 网架高强度螺栓连接检查记录 | ▲ | | |
| 20 | 钢网架结构节点安装就位记录 | ▲ | | |
| 21 | 钢（网架）结构构件安装就位记录 | ▲ | | |
| 22 | 钢（网架）结构焊缝质量检查记录 | ▲ | | |
| 23 | 膜结构节点安装就位记录 | ▲ | | |
| 24 | 网架工程挠度测量记录 | ▲ | | |
| 25 | 钢结构构件（整体）侧向弯曲测量记录 | ▲ | | |
| 26 | 防腐漆（膜）厚度及附着力检查记录 | ▲ | | |
| 27 | 防火涂层厚度检查记录 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检测报告 | | | |
| 1 | 钢结构焊缝超声波检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 钢结构磁粉检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 钢结构焊缝射线检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钢结构渗透检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 建筑物垂直度、标高、全高记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑物沉降观测记录（第三方检测） | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C3 主体结构工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-------------|-----------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| C3-1 | 主体结构—混凝土工程 | | | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 主体结构分部（子分部）工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 主体结构分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 主体结构分部（子分部）工程质量验收申请表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 主体结构分部（子分部）工程质量验收记录及纪要 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 主体结构分部（子分部）工程质量验收登记表 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 主体结构分部（子分部）工程开工报告 | ▲ | | |
| 2 | 设计图纸会审记录（一～二） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分部（子分部）工程施工方案 | ▲ | | |
| 7 | 分部（子分部）工程检测方案 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 分项工程质量技术交底卡 | ▲ | | |
| 9 | 工程基线复核 | ▲ | ▲ | |
| 10 | “新技术、新材料、新工艺核准”行政许可 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 主体结构分部（子分部）工程施工小结 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） | ▲ | | |
| 2 | 水泥进场物理性能检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 质量证明文件汇总表（钢筋） | ▲ | | |
| 4 | 钢筋进场力学性能、工艺性能检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 质量证明文件汇总表（墙体材料） | ▲ | | |
| 6 | 墙体材料（砖、砌块、轻板等）进场物理性能检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 质量证明文件汇总表（预拌砂浆） | ▲ | | |
| 8 | 预拌砂浆进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 防水材料进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 预制构件产品质量证明文件 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 11 | 质量证明文件汇总表（预应力工程） | ▲ | | |
| 12 | 预应力钢筋、钢绞线或钢丝进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 静载锚固性能检验报告、金属洛氏硬度检验报告及锚具（夹具、连接器）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 14 | 预应力混凝土用金属螺旋管进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 其他材料进场检验报告、产品质量证明文件 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-商品砼产品质量证明文件 | | | 单独组卷 |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） | ▲ | | |
| 2 | 水泥物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 粗（细）骨料合格证、试验报告汇总表 | ▲ | | |
| 4 | 普通混凝土用砂、石检验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土用水检验报告 | ▲ | | |
| 6 | 质量证明文件汇总表（粉煤灰） | ▲ | | |
| 7 | 粉煤灰物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 8 | 质量证明文件汇总表（外加剂） | ▲ | | |
| 9 | 外加剂物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土配合比设计报告 | ▲ | | |
| 11 | 商品混凝土产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土搅拌质量记录 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土生产信息登记回执 | ▲ | | |
| 14 | 混凝土试块试验结果汇总表 | ▲ | | |
| 15 | 混凝土抗压强度计算表 | ▲ | | |
| 16 | 混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | | |
| 17 | 混凝土抗渗等级检验报告 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检验报告 | | | |
| 1 | 混凝土试块试验结果汇总表（标准养护、同条件养护） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 混凝土抗压强度计算表（标准养护、同条件养护） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 标准养护混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 同条件养护混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 砂浆试块试验结果汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 砂浆抗压强度计算表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 砂浆试块抗压强度检验报告 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 8 | 混凝土抗渗等级检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 钢筋（钢材、钢管、螺栓）连接检验报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 钢筋焊接接头检验报告及焊条、焊剂、焊药等产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 钢筋机械连接接头检验报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告及套筒产品质量证明文件 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 水泥浆配合比报告 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 水泥浆试件抗压强度结果汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 水泥浆试件抗压强度计算表 | ▲ | ▲ | |
| 16 | 水泥浆试件抗压强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 混凝土后浇带施工检查记录 | ▲ | | |
| 3 | 混凝土坍落度检测记录表 | ▲ | | |
| 4 | 实体混凝土养护情况记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土同条件养护试件日累计养护温度记录 | ▲ | | |
| 6 | 大体积混凝土测温记录 | ▲ | | |
| 7 | 钢筋保护层厚度检查记录 | ▲ | | |
| 8 | 混凝土楼板厚度检测记录 | ▲ | | |
| 9 | 建筑物沉降观测记录（施工单位自测） | ▲ | | |
| 10 | 预应力结构孔道、预应力钢筋及锚具预埋隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 预应力孔道灌浆隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 预应力钢筋张拉原始记录表 | ▲ | | |
| 13 | 预应力张拉孔道灌浆记录表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检测报告 | | | |
| 1 | 回弹法检测混凝土抗压强度报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 钻芯法检测混凝土抗压强度报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 超声回弹综合法检测混凝土强度报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 超声法检测混凝土缺陷报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度报告 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 结构实体质量检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 混凝土后锚固件抗拔力检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-------------|------------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 建筑物垂直度、标高、全高记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑物沉降观测记录（第三方检测） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 烟气（风）道工程检查记录 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| C3-2 | 主体结构—钢结构工程 | | | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 钢结构子分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 钢结构子分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 钢结构子分部工程质量验收申请表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钢结构子分部工程质量验收记录及纪要 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 钢结构子分部工程质量验收登记表 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 钢结构工程深化施工图审查文件 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 钢结构子分部工程开工申请报告 | ▲ | | |
| 3 | 设计图纸会审记录（一～二） | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 设计变更洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 子分部工程施工方案 | ▲ | | |
| 8 | 子分部工程检测方案 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 分项工程质量技术交底卡 | ▲ | | |
| 10 | 工程轴线复核 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 基座、埋件交接记录 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 建筑钢结构焊接工艺评定报告 | ▲ | ▲ | |
| 13 | “新技术、新材料、新工艺核准”行政许可 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 钢结构子分部工程施工小结 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 构件出厂合格证、产品质量证明书及性能检验报告 | ▲ | | |
| 3 | 结构钢进场检验报告 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 4 | 焊接材料进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 连接用紧固标准件进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 钢网架焊接球、螺栓球及组合件进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 金属压型板产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 8 | 涂装材料进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 其他材料产品质量证明文件 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检验报告 | | | |
| 1 | 扭剪型高度螺栓连接副紧固预拉力检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告 | ▲ | | |
| 4 | 普通螺栓（永久性连接）实物最小载荷检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 钢材焊接试验报告汇总表及结构钢焊接件检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 钢网架节点承载力试验报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 高强度螺栓连接副施工质量检查记录 | ▲ | | |
| 3 | 构件吊装记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 焊缝外观质量检查记录 | ▲ | | |
| 5 | 扭矩检查记录 | ▲ | | |
| 6 | 构件质量现场检查记录 | ▲ | | |
| 7 | 构件安装施工记录 | ▲ | | |
| 8 | 钢吊车梁及动荷载安装一般项目检查记录 | ▲ | | |
| 9 | 单层钢柱外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 10 | 多节钢柱外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 11 | 钢管构件外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 12 | 焊接实腹钢梁外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 13 | 钢桁架外形尺寸允许偏差检查记录 | ▲ | | |
| 14 | 钢平台、钢梯和防护栏杆外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 15 | 钢屋架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸检查记录 | ▲ | | |
| 16 | 钢（网架）结构支座复测记录 | ▲ | | |
| 17 | 网架结构杆件长度检验记录 | ▲ | | |
| 18 | 网架焊接球制作检验记录 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 19 | 网架高强度螺栓连接检查记录 | ▲ | | |
| 20 | 钢网架结构节点安装就位记录 | ▲ | | |
| 21 | 钢（网架）结构构件安装就位记录 | ▲ | | |
| 22 | 钢（网架）结构焊缝质量检查记录 | ▲ | | |
| 23 | 膜结构节点安装就位记录 | ▲ | | |
| 24 | 网架工程挠度测量记录 | ▲ | | |
| 25 | 钢结构构件（整体）侧向弯曲测量记录 | ▲ | | |
| 26 | 防腐漆（膜）厚度及附着力检查记录 | ▲ | | |
| 27 | 防火涂层厚度检查记录 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检测报告 | | | |
| 1 | 钢结构焊缝超声波检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 钢结构磁粉检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 钢结构焊缝射线检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钢结构渗透检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 建筑物垂直度、标高、全高记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑物沉降观测记录（第三方检测） | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C4 建筑装饰装修工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑装饰装修分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 建筑装饰装修分部工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 装饰装修分部工程开工申请报告 | ▲ | | |
| 2 | 设计图纸会审记录（一～二） | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 3 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分部工程施工方案 | ▲ | | |
| 7 | 分项工程质量技术交底卡 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 质量证明文件汇总表（预拌砂浆） | ▲ | | |
| 2 | 预拌砂浆进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 4 | 天然花岗岩石材进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 5 | 瓷质砖进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 6 | 人造木板或饰面人造木板进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 7 | 涂料、胶粘剂进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 8 | 建筑铝合金型材进场检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 9 | 建筑门窗五金配件产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 10 | 建筑玻璃产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 11 | 其他材料产品质量证明文件 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-商品砼产品质量证明文件 | | | 单独组卷 |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） | ▲ | | |
| 2 | 水泥物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 粗（细）骨料合格证、试验报告汇总表 | ▲ | | |
| 4 | 普通混凝土用砂、石检验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土用水检验报告 | ▲ | | |
| 6 | 质量证明文件汇总表（粉煤灰） | ▲ | | |
| 7 | 粉煤灰物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 8 | 质量证明文件汇总表（外加剂） | ▲ | | |
| 9 | 外加剂物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土配合比设计报告 | ▲ | | |
| 11 | 商品混凝土产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土搅拌质量记录 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土生产信息登记回执 | ▲ | | |
| 14 | 混凝土试块试验结果汇总表 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 15 | 混凝土抗压强度计算表 | ▲ | | |
| 16 | 混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检验报告 | | | |
| 1 | 混凝土试块试验结果汇总表（标准养护、同条件养护） | ▲ | | |
| 2 | 混凝土抗压强度计算表（标准养护、同条件养护） | ▲ | | |
| 3 | 标准养护混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | | |
| 4 | 同条件养护混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | | |
| 5 | 砂浆试块试验结果汇总表 | ▲ | | |
| 6 | 砂浆抗压强度计算表 | ▲ | | |
| 7 | 砂浆试块抗压强度检验报告 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 建筑装饰装修分部工程防水验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 混凝土坍落度检测记录表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检测报告 | | | |
| 1 | 外墙饰面砖粘结强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 实体拉伸粘结强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 后置埋件的现场拉拔检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 门窗工程密封胶与各种接触材料的相容性能检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 防水工程试验记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 民用建筑工程室内环境质量检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C5 建筑幕墙工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 建筑幕墙子分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑幕墙子分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 建筑幕墙子分部工程质量验收申请表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 建筑幕墙子分部工程质量验收记录及纪要 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 建筑幕墙子分部工程质量验收登记表 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 建筑幕墙子分部工程开工申请报告 | ▲ | | |
| 2 | 设计图纸会审记录（一~二） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 子分部工程施工方案 | ▲ | | |
| 7 | 子分部工程检测方案 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 建筑幕墙计算书 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 建筑幕墙深化施工图审查文件 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 分项工程质量技术交底卡 | ▲ | | |
| 11 | “新技术、新材料、新工艺核准”行政许可 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 建筑幕墙子分部工程施工小结 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 建筑铝合金型材进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 建筑幕墙用铝塑复合板检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 石材的弯曲强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 石材用结构胶粘结强度检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 石材用密封胶污染性能检验报告 | ▲ | | |
| 7 | 硅酮结构密封胶邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 建筑密封材料产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 9 | 保温材料、防火材料产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 10 | 建筑幕墙构件（板块）、单元组件产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 11 | 所有钢材、五金配件及其它材料产品质量证明文件 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 2 | 幕墙抗渗漏淋水试验记录 | ▲ | | |
| 3 | 幕墙防雷接地电阻测试记录 | ▲ | | |
| 4 | 玻璃幕墙结构胶粘结剥离试验记录 | ▲ | | |
| 5 | 密封胶、密封材料和衬垫材料检查记录 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检测报告 | | | |
| 1 | 后锚固件抗拔力检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑用硅酮结构密封胶与接触材料剥离粘结性能、相容性能检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 建筑幕墙气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C6 建筑屋面工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-----------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 建筑屋面分部（子分部）工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑屋面分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 建筑屋面分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 设计图纸会审记录（一~二） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 子分部工程施工方案 | ▲ | | |
| 6 | 分项工程质量技术交底卡 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） | ▲ | | |
| 2 | 水泥进场物理性能检验报告 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 3 | 质量证明文件汇总表（预拌砂浆） | ▲ | | |
| 4 | 预拌砂浆进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 6 | 防水材料进场检验报告 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 隔热材料检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 8 | 其他材料产品质量证明文件及汇总表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-商品砼产品质量证明文件 | | | 单独组卷 |
| 1 | 质量证明文件汇总表（水泥） | ▲ | | |
| 2 | 水泥物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 粗（细）骨料合格证、试验报告汇总表 | ▲ | | |
| 4 | 普通混凝土用砂、石检验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土用水检验报告 | ▲ | | |
| 6 | 质量证明文件汇总表（粉煤灰） | ▲ | | |
| 7 | 粉煤灰物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 8 | 质量证明文件汇总表（外加剂） | ▲ | | |
| 9 | 外加剂物理性能检验报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土配合比设计报告 | ▲ | | |
| 11 | 商品混凝土产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土搅拌质量记录 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土生产信息登记回执 | ▲ | | |
| 14 | 混凝土试块试验结果汇总表 | ▲ | | |
| 15 | 混凝土抗压强度计算表 | ▲ | | |
| 16 | 混凝土抗压强度检验报告 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检验报告 | | | |
| 1 | 混凝土试块试验结果汇总表（标准养护） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 混凝土抗压强度计算表（标准养护） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 混凝土抗压强度检验报告（标准养护） | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 建筑屋面分部工程防水验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 混凝土坍落度检测记录表 | ▲ | | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 防水工程试验记录 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C7 建筑节能工程（围护结构部分）

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 建筑节能分部工程质量验收申请表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑节能分部工程质量验收记录及纪要 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 建筑节能分部工程质量验收登记表 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 设计图纸会审记录（一~二） | ▲ | | |
| 2 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | | |
| 3 | 设计变更通知单 | ▲ | | |
| 4 | 设计变更洽商记录 | ▲ | | |
| 5 | 分部工程施工方案 | ▲ | | |
| 6 | 分部工程检测方案 | ▲ | | |
| 7 | 分项工程质量技术交底卡 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 墙体节能工程产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 墙体节能工程见证取样复验报告汇总表 | ▲ | | |
| 3 | 墙体节能工程主要材料进场复验、抽检报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 4 | 幕墙节能工程产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 5 | 幕墙节能工程见证取样复验报告汇总表 | ▲ | | |
| 6 | 幕墙节能工程主要材料进场复验、抽检报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 7 | 门窗节能工程产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 8 | 门窗节能工程见证取样复验报告汇总表 | ▲ | | |
| 9 | 门窗节能工程主要材料进场复验、抽检报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 10 | 屋面节能工程产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 11 | 屋面节能工程见证取样复验报告汇总表 | ▲ | | |
| 12 | 屋面节能工程主要材料进场复验、抽检报告及产品质量证明文件 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-检测报告 | | | |
| 1 | 建筑外窗气密性检测报告 | ▲ | | |
| 2 | 建筑幕墙气密性检测报告 | ▲ | | |
| 3 | 外墙节能构造钻芯检测报告（第三方检测） | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 外墙节能构造钻芯检测报告（施工单位自测） | ▲ | | |
| 2 | 墙体节能工程隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 幕墙节能工程隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 门窗节能工程隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 屋面节能工程隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C8 建筑设备安装工程综合管理记录

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 建筑设备安装工程方案报审表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 建筑设备安装工程方案 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 工程质量事故停（复）工通知 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 工程质量事故调查处理报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 工程质量整改报告 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 工程施工质量（施工技术）总结 | ▲ | ▲ | |

C9 建筑给水、排水及采暖工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 分部工程主要使用功能和安全性能测试资料核查/实体质量抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 分部（子分部）工程观感质量检查评定记录 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 | ▲ | | |
| 2 | 建筑设备安装分部工程方案及报审表 | ▲ | | |
| 3 | 施工图设计文件会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 施工图设计文件变更及洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分项工程施工技术（工艺、质量）交底卡 | ▲ | | |
| 7 | 工程检查测试计量仪表（仪器、器具）配备表 | ▲ | | |
| 8 | 工程验收/检测报审表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告（第三方检测机构出具的检测报告） | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 设备进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 材料（配件）进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 中间交接验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 阀门（配件）安装前外观检查/密封性能水压试验记录 | ▲ | | |
| 5 | 系统阀门（配件）安装前外观检查/压力试验记录 | ▲ | | |
| 6 | 埋地管线施工放线测量记录 | ▲ | | |
| 7 | 埋地管线沟槽开挖复验记录 | ▲ | | |
| 8 | 埋地管线（设备、配件）防腐施工质量检查记录 | ▲ | | |
| 9 | 管线警示标识装置施工记录 | ▲ | | |
| 10 | 金属/金属复合材料管道连接质量检查记录 | ▲ | | |
| 11 | 塑料管道熔接质量检查记录 | ▲ | | |
| 12 | 管道（管件/部件）焊接记录 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 13 | 管道系统安装质量检查记录 | ▲ | | |
| 14 | 设备基础（机架）复验记录 | ▲ | | |
| 15 | 设备安装检查（测量）记录 | ▲ | | |
| 16 | 常压容器现场加工制作检查验收记录 | ▲ | | |
| 17 | 水箱满水试验记录 | ▲ | | |
| 18 | 离心式水泵安装记录 | ▲ | | |
| 19 | 管道冲洗记录（表式一、二） | ▲ | | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（表式一、二） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 管道系统水压试验记录 | ▲ | | |
| 3 | 密闭水箱（罐）水压试验记录 | ▲ | | |
| 4 | 水泵试运转记录 | ▲ | | |
| 5 | 生活给水/直饮水/游泳池水等系统消毒记录 | ▲ | | |
| 6 | 给水管道系统通水试验记录 | ▲ | | |
| 7 | 消火栓试射记录 | ▲ | | |
| 8 | 消火栓系统检查和联动调试记录 | ▲ | | |
| 9 | 室内/室外排水系统管道坡度测量记录 | ▲ | | |
| 10 | 室内排水管道灌水/通水试验记录 | ▲ | | |
| 11 | 卫生器具满水和通水试验记录 | ▲ | | |
| 12 | 室内排水管道通球试验记录 | ▲ | | |
| 13 | 室外排水管道灌水/通水试验记录 | ▲ | | |
| 14 | 设备（组件、器具、部件、单元、装置）单体调试记录 | ▲ | | |
| 15 | 室内采暖系统试运行记录 | ▲ | | |
| 16 | 热水/蒸汽锅炉及其系统安装工程质量控制（含验收）资料用册 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-第三方对实体质量检测的报告 | | | |
| 1 | 生活给水[含普通市政自来水、高质自来水、杂用自来水、纯净（直饮）水、泳池供水等]系统的水质检验报告 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C10 消防工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-------|--|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| C10-1 | 自动喷水灭火系统工程 | | | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 分部工程主要使用功能和安全性能测试资料核查/实体质量抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 分部（子分部）工程观感质量检查评定记录 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 | ▲ | | |
| 2 | 建筑设备安装分部工程方案及报审表 | ▲ | | |
| 3 | 施工图设计文件会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 施工图设计文件变更及洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分项工程施工技术（工艺、质量）交底卡 | ▲ | | |
| 7 | 工程检查测试计量仪表（仪器、器具）配备表 | ▲ | | |
| 8 | 工程验收/检测报审表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告 （第三方检测机构出具的检测报告） | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 设备进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 材料（配件）进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 中间交接验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 阀门（配件）安装前外观检查/密封性水压试验记录 | ▲ | | |
| 5 | 报警阀安装前外观检查/密封性能水压试验记录 | ▲ | | |
| 6 | 闭式喷头安装前外观检查/密封性能水压试验记录 | ▲ | | |
| 7 | 埋地管线施工放线测量记录 | ▲ | | |
| 8 | 埋地管线沟槽开挖复验记录 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|--------------|--------------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 9 | 埋地管线（设备、配件）防腐施工质量检查记录 | ▲ | | |
| 10 | 管线警示标识装置施工记录 | ▲ | | |
| 11 | 金属/金属复合材料管道连接质量检查记录 | ▲ | | |
| 12 | 塑料管道熔接质量检查记录 | ▲ | | |
| 13 | 管道（管件/部件）焊接记录 | ▲ | | |
| 14 | 管道系统安装质量检查记录 | ▲ | | |
| 15 | 设备基础（机架）复验记录 | ▲ | | |
| 16 | 设备安装检查（测量）记录 | ▲ | | |
| 17 | 水箱满水试验记录 | ▲ | | |
| 18 | 离心式水泵安装记录 | ▲ | | |
| 19 | 管道冲洗记录（表式一、二） | ▲ | | |
| | 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（表式一、二） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 管道系统水压试验记录 | ▲ | | |
| 3 | 管道系统气压试验记录 | ▲ | | |
| 4 | 密闭水箱（罐）水压试验记录 | ▲ | | |
| 5 | 水泵试运转记录 | ▲ | | |
| 6 | 给水管道系统通水试验记录 | ▲ | | |
| 7 | 设备（组件、器具、部件、单元、装置）单体调试记录 | ▲ | | |
| 8 | 自动喷水灭火系统联动试验记录 | ▲ | | |
| 9 | 自动喷水灭火系统质量验收前缺陷状况检查评定记录 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料—第三方对实体质量检测报告 | | | |
| 1 | 自动喷水灭火系统的各功能（参数）检测试验报告 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| C10-2 | 火灾自动报警系统工程 | | | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 分部工程主要使用功能和安全性能测试资料核查/实体质量抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 分部（子分部）工程观感质量检查评定记录 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 | ▲ | | |
| 2 | 建筑设备安装分部工程方案及报审表 | ▲ | | |
| 3 | 施工图设计文件会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 施工图设计文件变更及洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分项工程施工技术（工艺、质量）交底卡 | ▲ | | |
| 7 | 工程检查测试计量仪表（仪器、器具）配备表 | ▲ | | |
| 8 | 工程验收/检测报审表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告（第三方检测机构出具的检测报告） | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 设备进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 材料（配件）进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 中间交接验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 电缆敷设记录 | ▲ | | |
| 5 | 埋地管线施工放线测量记录 | ▲ | | |
| 6 | 埋地管线沟槽开挖复验记录 | ▲ | | |
| 7 | 埋地管线（设备、配件）防腐施工质量检查记录 | ▲ | | |
| 8 | 管线警示标识装置施工记录 | ▲ | | |
| 9 | 直埋电缆隐蔽敷设记录 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 设备基础（机架）复验记录 | ▲ | | |
| 11 | 设备安装检查（测量）记录 | ▲ | | |
| 12 | 接地装置（含连通或引下线）接头连接记录（表式一、二） | ▲ | | |
| | 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（表式一、二） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 电气线路（设备、装置、器具）绝缘电阻测试记录 | ▲ | | |
| 3 | 电气/防雷/其他装置接地电阻测试记录（表式一~三） | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|--------------|--------------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 4 | 电气/防雷/其他装置接地阻抗/导通直流电阻测试记录（表式一~三） | ▲ | | |
| 5 | 电气装置送电检查验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 设备（组件、器具、部件、单元、装置）单体调试记录 | ▲ | | |
| 7 | 系统检测（调试）记录 | ▲ | | |
| 8 | 系统运行试验（试运行）记录 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-第三方对实体质量检测的报告 | | | |
| 1 | 各相关子系统功能（参数）的第三方检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录（单独组卷） | | | |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录（质量检查验收记录） | ▲ | | |
| C10-3 | 气体灭火系统工程 | | | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 分部工程主要使用功能和安全性测试资料核查/实体质量抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 分部（子分部）工程观感质量检查评定记录 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 | ▲ | | |
| 2 | 建筑设备安装分部工程方案及报审表 | ▲ | | |
| 3 | 施工图设计文件会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 施工图设计文件变更及洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分项工程施工技术（工艺、质量）交底卡 | ▲ | | |
| 7 | 工程检查测试计量仪表（仪器、器具）配备表 | ▲ | | |
| 8 | 工程验收/检测报审表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告（第三方检测机构出具的检测报告） | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|--------------|---|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 设备进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 材料（配件）进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 中间交接验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 金属/金属复合材料管道连接质量检查记录 | ▲ | | |
| 5 | 管道（管件/部件）焊接记录 | ▲ | | |
| 6 | 管道系统气体吹扫记录 | ▲ | | |
| 7 | 管道系统安装质量检查记录 | ▲ | | |
| 8 | 设备基础（机架）复验记录 | ▲ | | |
| 9 | 设备安装检查（测量）记录 | ▲ | | |
| 10 | 管线警示标识装置施工记录 | ▲ | | |
| | 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（表式一、二） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 气体灭火系统灭火剂储存容器进场检测记录 | ▲ | | |
| 3 | 气体灭火系统阀驱动装置进场检测记录 | ▲ | | |
| 4 | 管道系统气压试验记录（与气动驱动装置管道严密性试验相关的、与灭火剂输送管道强度合严密性试验相关的） | ▲ | | |
| 5 | 管道系统水压试验记录（与灭火剂输送管道强度试验相关的） | ▲ | | |
| 6 | 设备（组件、器具、部件、单元、装置）单体调试记录 | ▲ | | |
| 7 | 气体灭火系统模拟启动/喷气/切换操作试验记录 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料—第三方对实体质量检测的报告 | | | |
| 1 | 气体灭火系统的各功能（参数）检测试验报告 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录（质量检查验收记录） | ▲ | | |
| C10-4 | 泡沫灭火系统工程 | | | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 分部工程主要使用功能和安全性测试资料核查/实体质量抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 分部（子分部）工程观感质量检查评定记录 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 2 | 建筑设备安装分部工程方案及报审表 | ▲ | | |
| 3 | 施工图设计文件会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 施工图设计文件变更及洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分项工程施工技术（工艺、质量）交底卡 | ▲ | | |
| 7 | 工程检查测试计量仪表（仪器、器具）配备表 | ▲ | | |
| 8 | 工程验收/检测报审表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告（第三方检测机构出具的检测报告） | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 设备进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 材料（配件）进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 中间交接验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 阀门（配件）安装前外观检查/密封性水压试验记录 | ▲ | | |
| 5 | 埋地管线施工放线测量记录 | ▲ | | |
| 6 | 埋地管线沟槽开挖复验记录 | ▲ | | |
| 7 | 埋地管线（设备、配件）防腐施工质量检查记录 | ▲ | | |
| 8 | 管线警示标识装置施工记录 | ▲ | | |
| 9 | 金属/金属复合材料管道连接质量检查记录 | ▲ | | |
| 10 | 塑料管道熔接质量检查记录 | ▲ | | |
| 11 | 管道（管件/部件）焊接记录 | ▲ | | |
| 12 | 管道系统安装质量检查记录 | ▲ | | |
| 13 | 设备基础（机架）复验记录 | ▲ | | |
| 14 | 设备安装检查（测量）记录 | ▲ | | |
| 15 | 常压容器现场加工制作检查验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 离心式水泵安装记录 | ▲ | | |
| 17 | 水箱满水试验记录 | ▲ | | |
| 18 | 管道冲洗记录（表式一、二） | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（表式一、二） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 管道系统水压试验记录 | ▲ | | |
| 3 | 管道系统气压试验记录 | ▲ | | |
| 4 | 密闭水箱（罐）水压试验记录 | ▲ | | |
| 5 | 水泵试运转记录 | ▲ | | |
| 6 | 给水管道系统通水试验记录（与泡沫喷淋/泡沫消火栓系统相关管道冲洗的） | ▲ | | |
| 7 | 设备（组件、器具、部件、单元、装置）单体调试记录 | ▲ | | |
| 8 | 泡沫灭火系统调试记录 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料—第三方对实体质量检测的报告 | | | |
| 1 | 泡沫灭火系统的各功能（参数）检测试验报告 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录（质量检查验收记录） | ▲ | | |

C11 建筑电气工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料—验收记录 | | | |
| 1 | 分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 分部工程主要使用功能和安全性能测试资料核查/实体质量抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 分部（子分部）工程观感质量检查评定记录 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料—施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 | ▲ | | |
| 2 | 建筑设备安装分部工程方案及报审表 | ▲ | | |
| 3 | 施工图设计文件会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 施工图设计文件变更及洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分项工程施工技术（工艺、质量）交底卡 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 7 | 工程检查测试计量仪表（仪器、器具）配备表 | ▲ | | |
| 8 | 工程验收/检测报审表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告（第三方检测机构出具的检测报告） | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 设备进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 材料（配件）进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 中间交接验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 电气配管埋设隐蔽工程验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 电缆敷设记录 | ▲ | | |
| 6 | 埋地管线施工放线测量记录 | ▲ | | |
| 7 | 埋地管线沟槽开挖复验记录 | ▲ | | |
| 8 | 埋地管线（设备、配件）防腐施工质量检查记录 | ▲ | | |
| 9 | 管线警示标识装置施工记录 | ▲ | | |
| 10 | 直埋电缆隐蔽敷设记录 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 设备基础（机架）复验记录 | ▲ | | |
| 12 | 设备安装检查（测量）记录 | ▲ | | |
| 13 | 接地装置（含连通或引下线）接头连接记录（表式一、二） | ▲ | | |
| 14 | 电气装置送电检查验收记录 | ▲ | | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（表式一、二） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 供配电线路绝缘电阻测试记录 | ▲ | | |
| 3 | 电气线路（设备、装置、器具）绝缘电阻测试记录 | ▲ | | |
| 5 | 电气/防雷/其他装置接地阻抗/导通直流电阻测试记录（表式一~三） | ▲ | | |
| 6 | 漏电保护装置测试记录（表式一~四） | ▲ | | |
| 7 | 大型灯具悬吊（固定）装置牢固性试验记录 | ▲ | | |
| 8 | 电气照明系统全负荷通电运行试验记录 | ▲ | | |
| 9 | 低压配电系统节能性能（电源质量）检测记录 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 10 | 柴油发电机组（运行交接试验前）静态测试记录 | ▲ | | |
| 11 | 柴油发电机组空载/负载连续运行交接试验记录 | ▲ | | |
| 12 | 柴油发电机组供电系统自动投/切转换联锁控制调试记录 | ▲ | | |
| 13 | 不间断电源（UPS）应急电源（EPS）机组（供电系统）空载/负载运行调试记录 | ▲ | | |
| 14 | 不间断电源（UPS）应急电源（EPS）机组（供电系统）自动投/切转换联锁控制调试记录 | ▲ | | |
| 15 | 设备（组件、器具、部件、单元、装置）单体调试记录 | ▲ | | |
| 16 | 高压电气系统安装工程质量控制（含验收）资料 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-第三方对实体质量检测的报告 | | | |
| 1 | 柴油发电机组的空载负载运行及其备用供电系统自动投切转换联锁控制第三方检测试验报告或专业承包安装单位自检记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 不间断电源（UPS）机组（供电系统）的空载/负载运行调试及其备用供电系统自动投/切转换联锁控制第三方检测试验报告或专业承包安装单位自检记录 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C12 智能建筑工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 分部工程主要使用功能和安全性能测试资料核查/实体质量抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 分部（子分部）工程观感质量检查评定记录 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 | ▲ | | |
| 2 | 建筑设备安装分部工程方案及报审表 | ▲ | | |
| 3 | 施工图设计文件会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 施工图设计文件变更及洽商记录 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 6 | 分项工程施工技术（工艺、质量）交底卡 | ▲ | | |
| 7 | 工程检查测试计量仪表（仪器、器具）配备表 | ▲ | | |
| 8 | 工程验收/检测报审表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告（第三方检测机构出具的检测报告） | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 设备进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 材料（配件）进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 中间交接验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 电缆敷设记录 | ▲ | | |
| 5 | 埋地管线施工放线测量记录 | ▲ | | |
| 6 | 埋地管线沟槽开挖复验记录 | ▲ | | |
| 7 | 埋地管线（设备、配件）防腐施工质量检查记录 | ▲ | | |
| 8 | 管线警示标识装置施工记录 | ▲ | | |
| 9 | 直埋电缆隐蔽敷设记录 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 设备基础（机架）复验记录 | ▲ | | |
| 11 | 设备安装检查（测量）记录 | ▲ | | |
| 12 | 接地装置（含连通或引下线）接头连接记录（表式一、二） | ▲ | | |
| 13 | 智能建筑相关的重要室内环境指标测试记录（含地毯静电泄漏电阻、室内噪声、室内视角照明、室内空调等技术参数指标） | ▲ | | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（表式一、二） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 电气线路（设备、装置、器具）绝缘电阻测试记录 | ▲ | | |
| 3 | 电气/防雷/其他装置接地电阻测试记录（表式一~三） | ▲ | | |
| 4 | 电气/防雷/其他装置接地阻抗/导通直流电阻测试记录（表式一~三） | ▲ | | |
| 5 | 电气装置送电检查验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 不间断电源（UPS）应急电源（EPS）机组（供电系统）空载/负载运行调试记录 | ▲ | | |
| 7 | 不间断电源（UPS）应急电源（EPS）机组（供电系统）自动投/切 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 转换联锁控制调试记录 | | | |
| 8 | 设备（组件、器具、部件、单元、装置）单体调试记录 | ▲ | | |
| 9 | 系统检测（调试）记录 | ▲ | | |
| 10 | 系统运行试验（试运行）记录 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-第三方对实体质量检测的报告 | | | |
| 1 | 通信网络系统检测报告（记录） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 信息网络系统检测报告（记录） | ▲ | ▲ | |
| 3 | 建筑设备监控系统检测报告（记录） | ▲ | ▲ | |
| 4 | 安全防范系统检测报告（记录） | ▲ | ▲ | |
| 5 | 综合布线系统检测报告（记录） | ▲ | ▲ | |
| 6 | 智能化集成系统检测报告（记录） | ▲ | ▲ | |
| 7 | 住宅（小区）智能化系统检测报告（记录） | ▲ | ▲ | |
| 8 | 电源与接地系统检测报告（记录） | ▲ | ▲ | |
| 9 | 相关的机房、监控室及重要办公区域的室内环境指标检测报告（记录） | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C13 通风与空调工程（含消防防排烟系统工程）

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 分部工程主要使用功能和安全性能测试资料核查/实体质量抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 分部（子分部）工程观感质量检查评定记录 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 | ▲ | | |
| 2 | 建筑设备安装分部工程方案及报审表 | ▲ | | |
| 3 | 施工图设计文件会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 5 | 施工图设计文件变更及洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分项工程施工技术（工艺、质量）交底卡 | ▲ | | |
| 7 | 工程检查测试计量仪表（仪器、器具）配备表 | ▲ | | |
| 8 | 工程验收/检测报审表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告（第三方检测机构出具的检测报告） | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 设备进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 材料（配件）进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 中间交接验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 阀门（配件）安装前外观检查/密封性能水压试验记录 | ▲ | | |
| 5 | 埋地管线施工放线测量记录 | ▲ | | |
| 6 | 埋地管线沟槽开挖复验记录 | ▲ | | |
| 7 | 埋地管线（设备、配件）防腐施工质量检查记录 | ▲ | | |
| 8 | 管线警示标识装置施工记录 | ▲ | | |
| 9 | 金属/金属复合材料管道连接质量检查记录 | ▲ | | |
| 10 | 塑料管道熔接质量检查记录 | ▲ | | |
| 11 | 管道（管件/部件）焊接记录 | ▲ | | |
| 12 | 管道系统安装质量检查记录 | ▲ | | |
| 13 | 设备基础（机架）复验记录 | ▲ | | |
| 14 | 设备安装检查（测量）记录 | ▲ | | |
| 15 | 水箱满水试验记录 | ▲ | | |
| 16 | 离心式水泵安装记录 | ▲ | | |
| 17 | 管道冲洗记录（表式一、二） | ▲ | | |
| 18 | 管道系统气体吹扫记录 | ▲ | | |
| 19 | 常压容器现场加工制作检查验收记录 | ▲ | | |
| 20 | 风管及配件加工制作（或成品）质量检验记录 | ▲ | | |
| 21 | 风管安装质量检查记录 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 22 | 风机盘管机组安装前检测试验记录 | ▲ | | |
| 23 | 冷却塔安装检测记录 | ▲ | | |
| 24 | 凝结水系统充水排水测试记录 | ▲ | | |
| 25 | 制冷系统吹污/气密性/真空度/内充制冷剂泄漏的测试记录 | ▲ | | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（表式一、二） | ▲ | ▲ | |
| 2 | 管道系统水压试验记录 | ▲ | | |
| 3 | 管道系统气压试验记录 | ▲ | | |
| 4 | 系统管道（设备、部件、配件）压力试验记录 | ▲ | | |
| 5 | 密闭水箱（罐）水压试验记录 | ▲ | | |
| 6 | 水泵试运转记录 | ▲ | | |
| 7 | 给水管道系统通水试验记录 | ▲ | | |
| 8 | 设备（组件、器具、部件、单元、装置）单体调试记录 | ▲ | | |
| 9 | 系统检测（调试）记录 | ▲ | | |
| 10 | 系统运行试验记录 | ▲ | | |
| 11 | 验证风管及配件加工制作（或成品）工艺质量的强度/刚度/严密性测试记录 | ▲ | | |
| 12 | 组合式空调机组（现场组装）漏风量测试记录 | ▲ | | |
| 13 | 高效过滤器泄漏测试记录 | ▲ | | |
| 14 | 风管（风道）系统（安装后）严密性检测记录 | ▲ | | |
| 15 | 通风/空调风系统总/支路/末端风量测试记录 | ▲ | | |
| 16 | 风口风量测试调整记录 | ▲ | | |
| 17 | 防烟加压送风系统送风量测试记录 | ▲ | | |
| 18 | 通风机/空调风机试运转检测记录 | ▲ | | |
| 19 | 冷却塔试运转检测记录 | ▲ | | |
| 20 | 空调水系统流量测试记录 | ▲ | | |
| 21 | 制冷（热泵）机组试运行检测记录 | ▲ | | |
| 22 | 空调室内空气/环境参数测试记录 | ▲ | | |
| 23 | 防烟加压送风系统正压测试记录 | ▲ | | |
| 24 | 防火/防排烟风阀（风口）检查试验记录 | ▲ | | |
| 25 | 热水/蒸汽锅炉及其系统安装工程质量控制（含验收）资料用册 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料—第三方对实体质量检测的报告 | | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 送、排烟及空调系统相关功能（参数）的检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 净化空调系统洁净室内洁净度的检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 有室内静压或相关气压差要求的舒适性或工艺性空调房间（厅、堂、室、区）的静压、压差检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 风管系统漏风量的检测报告 | ▲ | ▲ | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

C14 电梯工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 电梯安装分部用册 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 曳引（或强制）式电梯单台用册 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 扶梯（或人行道）单台用册 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 液压式电梯单台用册 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 杂物电梯单台用册 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 各类型电梯工程实体质量（含安全性能）的第三方检测报告 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 其他与电梯工程相关的文件 | ▲ | | |

C15 建筑节能工程（建筑设备部分）

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 工程质量控制资料-验收记录 | | | |
| 1 | 分部工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 分部工程主要使用功能和安全性能测试资料核查/实体质量抽查记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录及纪要 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 分部（子分部）工程观感质量检查评定记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 建筑节能分部工程质量验收登记表 | ▲ | ▲ | |
| | 工程质量控制资料-施工技术管理记录 | | | |
| 1 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 2 | 建筑设备安装分部工程方案及报审表 | ▲ | | |
| 3 | 施工图设计文件会审记录 | ▲ | | |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | | |
| 5 | 施工图设计文件变更及洽商记录 | ▲ | | |
| 6 | 分项工程施工技术（工艺、质量）交底卡 | ▲ | | |
| 7 | 工程检查测试计量仪表（仪器、器具）配备表 | ▲ | | |
| 8 | 工程验收/检测报审表 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-产品质量证明文件 | | | |
| 1 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 设备及主要材料（配件）产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告汇总表 | ▲ | | |
| 4 | 设备及主要材料（配件）进场复验、抽检报告（第三方检测机构出具的检测报告） | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料-施工记录 | | | |
| 1 | 设备进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 材料（配件）进场（开箱）检查验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 中间交接验收记录 | ▲ | | |
| | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 | | | |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（表式一、二） | ▲ | | |
| 2 | 验证风管及配件加工制作（或成品）工艺质量的强度/刚度/严密性测试记录 | ▲ | | |
| 3 | 组合式空调机组（现场组装）漏风量测试记录 | ▲ | | |
| 4 | 风管（风道）系统（安装后）严密性检测记录 | ▲ | | |
| 5 | 通风机/空调机试运转检测记录 | ▲ | | |
| 6 | 通风/空调风系统总/支路/末端风量测试记录 | ▲ | | |
| 7 | 风口风量测试调整记录 | ▲ | | |
| 8 | 空调室内空气/环境参数测试记录 | ▲ | | |
| 9 | 空调系统分区（户、室）能源计量功能测试记录（无表式） | ▲ | | |
| 10 | 水泵试运转记录 | ▲ | | |
| 11 | 冷却塔试运转检测记录 | ▲ | | |
| 12 | 制冷（热泵）机组试运行检测记录 | ▲ | | |
| 13 | 空调水系统流量[含冷（热）水总流量、各空调机组（空气处理器）冷（热）水流量、空调制冷（热）机组冷却水总流量]测试调整记录 | ▲ | | |

建筑工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 14 | 低压配电系统节能性能（电源质量）检测记录 | ▲ | | |
| 15 | 电气照明系统全负荷通电运行试验记录（含照度和功率密度检测记录） | ▲ | | |
| 16 | 智能建筑设备（单元）单体测试记录（与建筑设备监控系统相关的） | ▲ | | |
| 17 | 智能建筑系统工程测试记录（与建筑设备监控系统相关的） | ▲ | | |
| 18 | 智能建筑系统试运转（含联动试运转）记录（与建筑设备监控系统相关的） | ▲ | | |
| 19 | 能源管理系统管理软件功能检测记录 | ▲ | | |
| 20 | 各建筑设备监控系统节能性能（参数）测试记录 | ▲ | | |
| 21 | 通风与空调监控系统控制功能及故障报警功能测试记录 | ▲ | | |
| | 工程质量控制资料—第三方对实体质量检测的报告 | | | |
| 1 | 供冷（暖）空调室内温度第三方检测报告 | ▲ | | |
| 2 | 各类风系统各风口的风量第三方检测报告 | ▲ | | |
| 3 | 各类通风、空调风系统的总风量第三方检测报告 | ▲ | | |
| 4 | 供冷（暖）空调冷（热）水系统的总流量第三方检测报告 | ▲ | | |
| 5 | 供冷（暖）空调制冷（热）机组冷却水系统的总流量第三方检测报告 | ▲ | | |
| 6 | 各空调机组（空气处理器）冷（热）水流量第三方检测报告 | ▲ | | |
| 7 | 各照明功能区域（房、室）内的平均照度和功率密度第三方检测报告 | ▲ | | |
| 8 | 低压配电系统的节能性能（电压总谐波畸变率、奇次和偶次谐波含有率、谐波电流等电源质量参数）第三方检测报告 | ▲ | | |
| 9 | 各类建筑设备监控系统（BA）的各种节能监控功能（参数）第三方检测报告 | ▲ | | |
| 10 | 通风与空调的监控系统的控制功能及故障报警功能第三方检测报告 | ▲ | | |
| 11 | 能源管理系统的管理软件功能第三方检测报告 | ▲ | | |
| | 分项工程质量验收记录 | | | 单独组卷 |
| 1 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

D 竣工图

图纸卷内目录顺序须与竣工图的图纸目录顺序相对应。

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| D1 | 综合类竣工图 | ▲ | ▲ | |
| D2 | 专业竣工图 | | | |
| 1 | 建筑竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 结构竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 钢结构竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 幕墙工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 装饰装修工程竣工图 | ▲ | | |
| 6 | 给水、排水及采暖工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 建筑电气工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 消防自动喷水灭火系统工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 消防气体灭火系统工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 消防泡沫灭火系统工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 消防火灾自动报警系统工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 智能建筑工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 通风与空调工程(含消防防排烟系统工程)竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 电梯工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 其他专业竣工图 | ▲ | ▲ | |
| D3 | 室外专业竣工图 | | | |
| 1 | 室外给水工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 室外排水工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 室外电力工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 室外电讯工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 室外燃气工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 室外道路工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 室外绿化工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 室外其他专业竣工图 | ▲ | ▲ | |

E 竣工验收文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------------------------|------|--------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 工程质量验收申请表 | ▲ | ▲（原件） | |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 建筑结构与装饰装修工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 4 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 5 | 勘察文件质量检查报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 6 | 设计文件质量检查报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 7 | 质量评估报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 8 | 单位工程施工安全评价书 | ▲ | ▲（原件） | |
| 9 | 消防验收意见书或准许认可使用文件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 10 | 燃气工程验收文件（红线内） | ▲ | | |
| 11 | 房屋建筑工程质量保修书 | ▲ | ▲（原件） | |
| 12 | 商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 | ▲ | | |
| 13 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录、纪要 | ▲ | ▲（原件） | |
| 14 | 防雷验收文件 | ▲ | | |
| 15 | 质量监督部门意见 | ▲ | ▲（原件） | |
| 16 | 建设工程规划验收合格证及附件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 17 | 环保验收合格证或准许认可使用文件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 18 | 民防验收文件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 19 | 卫生防疫验收文件 | ▲ | | |
| 20 | 建设工程竣工验收报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 21 | 标准地名使用证 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 22 | 建设工程档案预验收认可书 | ▲ | | |
| 23 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 | ▲ | ▲（原件） | |

第二部分 市政基础设施工程档案归档范围

索引

| | |
|--------------------------|----|
| A 工程准备阶段文件····· | 54 |
| A1 立项文件 | |
| A2 建设用地、拆迁文件 | |
| A3 勘察、设计文件 | |
| A4 招投标文件 | |
| A5 开工审批文件 | |
| A6 工程建设基本信息 | |
| B 监理文件····· | 55 |
| C 施工文件····· | 56 |
| C1 工程综合管理记录····· | 56 |
| C2 道路工程施工及验收记录····· | 56 |
| 施工管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 施工、安全及功能性试验与检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 质量检验记录 | |
| C3 桥梁工程施工及验收记录····· | 64 |
| 施工管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 施工、安全及功能性试验与检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 质量检验记录 | |
| C4 给水排水管道工程施工及验收记录····· | 75 |
| 施工管理记录 | |
| 产品质量证明文件 | |
| 施工、安全及功能性试验与检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 质量检验记录 | |
| C5 给水排水构筑物工程施工及验收记录····· | 81 |

| | | |
|---|------------------|----|
| | 施工管理记录 | |
| | 产品质量证明文件 | |
| | 施工、安全及功能性试验与检验报告 | |
| | 施工记录 | |
| | 质量检验记录 | |
| D | 竣工图 | 87 |
| E | 竣工验收文件 | 88 |

A 工程准备阶段文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-----------|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| A1 | 立项文件 | | | |
| 1 | 项目立项批复文件及报告 | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 2 | 项目建议书批复文件及报告 | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 3 | 可行性研究报告批复文件及报告 | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 4 | 固定资产投资年度计划或相应的资金证明文件 | ▲ | | |
| A2 | 建设用地、征地、拆迁文件 | | | |
| 1 | 建设项目选址意见书 | ▲ | | |
| 2 | 建设用地批准书 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 3 | 国有土地使用证及附图 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 4 | 拆迁补偿安置协议 | ▲ | | |
| 5 | 建设用地规划许可证 | ▲ | ▲（复印件） | |
| A3 | 勘察、设计文件 | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | ▲ | ▲（原件） | 单独组卷 |
| 2 | 水文地质勘察报告 | ▲ | ▲（原件） | 单独组卷 |
| 3 | 建设工程放线测量记录册 | ▲ | | |
| 4 | 规划设计条件 | ▲ | | |
| 5 | 初步设计审查文件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 6 | 人防主管部门审查意见 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 7 | 环保主管部门审查意见及报告（含环境影响报告书、报告表或登记表） | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 8 | 公安消防部门审查意见 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 9 | 施工图设计文件审查意见及合格书 | ▲ | ▲（审查意见为原件） （合格书为复印件） | |
| 10 | 建筑工程抗震设防审查批复文件（超限高） | ▲ | ▲（复印件） | |
| 11 | 地震安全性评价报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| A4 | 招投标文件 | | | |
| 1 | 勘察中通知书 | ▲ | | |
| 2 | 勘察承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 设计中标通知书 | ▲ | | |
| 4 | 设计承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 5 | 施工中标通知书 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------|------|--------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 6 | 施工承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 7 | 监理中标通知书 | ▲ | | |
| 8 | 监理单包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 9 | 各专业分包单位合同 | ▲ | | |
| A5 | 开工审批文件 | | | |
| 1 | 建设工程规划许可证及附件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 2 | 建筑工程施工许可证 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 工程质量监督登记表 | ▲ | ▲（原件） | |
| 4 | 建设工程安全监督通知书 | ▲ | ▲（原件） | |
| 5 | 各责任主体及分包单位资质文件 | ▲ | | |
| A6 | 工程建设基本信息 | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | ▲ | ▲（原件） | |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | ▲ | ▲（原件） | |
| 4 | 施工单位工程项目经济及质量管理人员名册 | ▲ | ▲（原件） | |

B 监理文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 工程开工/复工报审表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 工程暂停令 | ▲ | | |
| 3 | 工程临时延期申请表 | ▲ | | |
| 4 | 工程临时延期审批表 | ▲ | | |
| 5 | 工程最终延期审批表 | ▲ | | |
| 6 | 监理规划 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 监理细则 | ▲ | | |
| 8 | 材料设备报验单 | ▲ | | |
| 9 | 监理会议纪要（有关质量问题） | ▲ | | |
| 10 | 监理月报 | ▲ | | |
| 11 | 质量缺陷 / 隐患处理表 | ▲ | | |
| 12 | 质量事故报告 | ▲ | ▲ | |

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 13 | 质量事故调查处理表 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 竣工结算审核意见书 | ▲ | | |
| 15 | 监理工程师通知单 | ▲ | | |
| 16 | 合同争议、违约报告及处理意见 | ▲ | | |
| 17 | 合同变更材料 | ▲ | | |
| 18 | 工程监理总结 | ▲ | ▲ | |

C 施工文件

C1 工程综合管理记录

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 工程开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 停工报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 复工报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 竣工报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 交接验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 施工组织设计（方案）及审批表（总施组） | ▲ | ▲ | |
| 7 | 施工组织设计（方案）交底记录（总施组） | ▲ | ▲ | |
| 8 | 测量交接桩记录及附件 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 施工总结 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 质量事故报告 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 质量事故调查处理表 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 其它施工管理文件清单及附件（含创优） | ▲ | | |

C2 道路单位工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 施工管理记录 | | | |
| 1 | 单位工程开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 施工图会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 施工组织设计（方案）及审批表 | ▲ | ▲ | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 4 | 施工组织设计（方案）交底记录 | ▲ | | |
| 5 | 施工图交底记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 施工技术交底记录 | ▲ | | |
| 7 | 工程洽商记录汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 工程洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 设计变更审查记录 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 单位工程施工小结 | ▲ | | |
| 13 | 其它施工管理文件清单及附件 | ▲ | | |
| | 产品质量证明文件 | | | |
| | （一）工程材料合格证及试验报告 | | | |
| 1 | 工程材料进场使用清单 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 成品、半成品进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 4 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 沥青合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 钢材合格证（质量证明书）及试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 路缘石合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 人行道砖、广场砖合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 9 | 砌筑用砖合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 11 | 石子试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 13 | 其它材料构配件合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 14 | 仪器、设备计量检定/校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| | （二）商品无机结合料稳定材料混合料质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品无机结合料稳定材料混合料出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 其它材料合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 无机结合料粒料级配报告 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 6 | 无机结合料稳定类基层混合料水泥（石灰）剂量试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 混合料配合比设计试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 无机结合料稳定类基层无侧限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 9 | 仪器、设备计量检定/校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| | （三）商品沥青混合料质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品沥青混合料出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 沥青合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 乳化沥青合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 沥青混凝土用细集料试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 沥青混凝土用粗集料试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 沥青混凝土用矿粉试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 木质素纤维合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 9 | 沥青混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 沥青混合料成品质量试验报告 | ▲ | | |
| 11 | 沥青混合料稳定度试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 沥青混合料标准密度试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| | （四）商品混凝土质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品混凝土出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 粉煤灰合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 外加剂合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 石子试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 9 | 混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土试块强度检查汇总表 | ▲ | | |
| 11 | 混凝土试块强度评定表 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土试件抗折强度试验报告 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 14 | 混凝土抗渗性能试验报告 | ▲ | | |
| 15 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| 16 | 混凝土生产质量信息登记回执 | ▲ | | 单独组卷 |
| | （五）商品水泥砂浆质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品砂浆出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 6 | 砂浆配合比试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 水泥砂浆试块强度检查汇总表 | ▲ | | |
| 8 | 水泥砂浆试块强度评定表 | ▲ | | |
| 9 | 砂浆试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| | 施工、安全及功能性试验与检验报告 | | | |
| 1 | 试验汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 地基、基桩、支护桩检测试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 土的承载比（CBR）试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 界限含水率试验报告（液、塑限联合测定法） | ▲ | | |
| 5 | 标准击实试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 密度（压实度）试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 无机结合料稳定类基层混合料（石灰）剂量试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 无机结合料稳定材料配合比设计报告 | ▲ | | |
| 9 | 无机结合料稳定类基层无侧限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土配合比试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 混凝土小梁试件抗折（弯拉）强度试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土路面芯样劈裂抗拉强度试验报告 | ▲ | | |
| 14 | 混凝土抗渗性能试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 混凝土芯样抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 16 | 沥青混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 17 | 沥青混合料成品质量试验报告 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 18 | 沥青混合料稳定度试验报告 | ▲ | | |
| 19 | 沥青路面芯样稳定度试验报告 | ▲ | | |
| 20 | 沥青混合料动稳定度（车辙）试验报告 | ▲ | | |
| 21 | 沥青混合料标准密度试验报告 | ▲ | | |
| 22 | 沥青混合料密度（压实度）试验报告 | ▲ | | |
| 23 | 路面抗滑性能（构造深度）试验报告 | ▲ | | |
| 24 | 路面抗滑性能（摩擦系数）试验报告 | ▲ | | |
| 25 | 砌筑砂浆配合比试验报告 | ▲ | | |
| 26 | 砂浆试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 27 | 道路弯沉试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 28 | 其它施工、安全及功能性试验报告 | ▲ | | |
| 29 | 混凝土检测质量信息登记回执 | ▲ | | 单独组卷 |
| | 施工记录 | | | |
| 1 | 测量（复核）记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 导线点测量（复核）记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 沉降观测记录表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 软基分层沉降观测记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 孔隙水压力观察记录 | ▲ | | |
| 6 | 钻孔桩钻进记录 | ▲ | | |
| 7 | 冲孔桩冲进记录 | ▲ | | |
| 8 | 挖孔桩施工记录 | ▲ | | |
| 9 | 深层搅拌桩施工记录 | ▲ | | |
| 10 | 粉喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 11 | 高压旋喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 12 | 摆喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 13 | 袋装砂井施工记录 | ▲ | | |
| 14 | 碎石（砂）桩施工记录 | ▲ | | |
| 15 | 塑料排水板施工记录 | ▲ | | |
| 16 | 地下连续墙成槽施工记录 | ▲ | | |
| 17 | 水下混凝土灌注记录 | ▲ | | |
| 18 | 混凝土浇注记录 | ▲ | | |
| 19 | 沥青混合料摊铺记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 20 | 土层锚杆钻孔施工记录 | ▲ | | |
| 21 | 土层锚杆张拉与锁定记录 | ▲ | | |
| 22 | 土层锚杆注浆施工记录 | ▲ | | |
| 23 | 箱涵顶进记录 | ▲ | | |
| 24 | 混凝土测温记录 | ▲ | | |
| 25 | 回填施工记录 | ▲ | | |
| 26 | 其它施工记录 | ▲ | | |
| 27 | 施工日志 | ▲ | | 单独组卷 |
| | 质量检验记录 | | | |
| | （一）质量综合检验记录 | | | |
| 1 | 压实度检验汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 混凝土试块留置情况及强度检查汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 混凝土试块抗压强度检验评定表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 混凝土试块抗折（弯拉）强度检验评定表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 砂浆试块留置情况及强度检查汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 砌筑砂浆试块抗压强度检查评定表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 分部工程检验汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | （二）路基分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 土工材料处理软土路基检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 袋装砂井检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 塑料排水板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 砂桩处理软土路基检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 碎石桩处理软土路基检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 粉喷桩处理软土地基检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 湿陷性黄土强夯处理路基检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 土方路基检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 挖石方路基（路堑）检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 填石方路基检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 路肩检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 砂垫层处理软土路基检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 13 | 反压护道检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |
| | (三) 基层分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 石灰稳定土, 石灰、粉煤灰稳定砂砾(碎石) 粉煤灰稳定钢渣基层底基层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 水泥稳定土类基层及底基层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 级配砂砾(级配砂石) 基层及底基层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 级配碎石及级配碎砾石基层和底基层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 热拌沥青混合料检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 沥青混合料(沥青碎石) 基层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 沥青贯入式基层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |
| | (四) 面层分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 沥青混合料面层透层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 沥青混合料面层粘层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 沥青混合料面层封层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 热拌沥青混合料检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 热拌沥青混合料面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 冷拌沥青混合料面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 沥青贯入式面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 沥青表面处治施工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 水泥混凝土面层钢筋加工及安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 水泥混凝土面层模板制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 水泥混凝土面层模板安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 水泥混凝土面层原材料检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 铺砌式料石面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 铺砌式预制混凝土砌块面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 广场与停车场料石面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 17 | 广场与停车场预制混凝土砌块面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 18 | 广场与停车场沥青混合料面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 19 | 广场与停车场水泥混凝土面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 20 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 21 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |
| | (五) 人行道分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 土方路基检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 水泥稳定土类基层及底基层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 级配砂砾(级配砂石)基层及底基层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 级配碎石及级配碎石基层和底基层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 料石铺砌人行道面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 混凝土预制铺砌人行道(含盲道)面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 热拌沥青混合料检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 沥青混凝土铺筑人行道面层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |
| | (六) 挡土墙分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 基坑开挖检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 挡土墙地基检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 挡土墙结构基础模板制作及安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 装配式挡土墙混凝土基础检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 挡土墙结构钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 挡土墙结构钢筋成型与安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 装配式钢筋混凝土挡土墙板安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 加筋挡土墙板及筋带安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 挡土墙滤层、泄水孔检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 挡土墙回填土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 挡土墙帽石检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 挡土墙混凝土栏杆预制检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 挡土墙混凝土栏杆安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 现浇混凝土挡土墙检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 砌体挡土墙检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 加筋挡土墙检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 17 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 18 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |
| | (七) 附属构筑物分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 路缘石安砌检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 雨水管与雨水口检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 排水沟或截水沟检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 倒虹管及涵洞检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 护坡检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 隔离墩检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 隔离栅检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 护栏检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 声屏障检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 防眩板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | | |

C3 桥梁单位工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 施工管理记录 | | | |
| 1 | 单位工程开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 施工图会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 施工组织设计(方案)及审批表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 施工组织设计(方案)交底记录 | ▲ | | |
| 5 | 施工图交底记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 施工技术交底记录 | ▲ | | |
| 7 | 工程洽商记录汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 工程洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 设计变更审查记录 | ▲ | ▲ | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 12 | 单位工程施工小结 | ▲ | | |
| 13 | 其它施工管理文件清单及附件 | ▲ | | |
| | 产品质量证明文件 | | | |
| | (一) 工程材料合格证及试验报告 | | | |
| 1 | 工程材料进场使用清单 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 成品、半成品进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 4 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 钢筋合格证(质量证明书)及试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 钢材合格证(质量证明书)及试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 钢筋套筒合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 焊条合格证(质量证明书)及试验报告 | ▲ | | |
| 9 | 预应力混凝土用钢绞线、钢丝合格证(质量证明书)及试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 锚具、夹具、连接器合格证及试验报告(含探伤、硬度、锚固性能) | ▲ | | |
| 11 | 金属螺旋管合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 预制管桩合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 支座合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 14 | 伸缩缝合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 15 | 砂子检验报告 | ▲ | | |
| 16 | 石子检验报告 | ▲ | | |
| 17 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 18 | 其它材料构配件合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 19 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单(含附件) | ▲ | | |
| | (二) 商品无机结合料稳定材料混合料质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品无机结合料稳定材料混合料出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 无机结合料粒料级配报告 | ▲ | | |
| 5 | 无机结合料稳定类基层混合料水泥剂量试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 混合料配合比设计试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 无机结合料稳定类基层无侧限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单(含附件) | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-----------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | (三) 商品沥青混合料质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品沥青混合料出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 沥青合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 乳化沥青合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 沥青混凝土用细集料试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 沥青混凝土用矿粉试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 沥青混凝土用粗集料试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 木质素纤维合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 9 | 沥青混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 沥青混合料成品质量试验报告 | ▲ | | |
| 11 | 沥青混合料稳定度试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 沥青混合料标准密度试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单(含附件) | ▲ | | |
| | (四) 商品混凝土质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品混凝土出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 粉煤灰合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 外加剂合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 石子试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 9 | 混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土试块强度检查汇总表 | ▲ | | |
| 11 | 混凝土试块强度评定表 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土试件抗折强度试验报告 | ▲ | | |
| 14 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单(含附件) | ▲ | | |
| 15 | 混凝土生产质量信息登记回执 | ▲ | | 单独组卷 |
| | (五) 商品水泥砂浆质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品砂浆出厂合格证 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 6 | 砂浆配合比试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 水泥砂浆试块强度检查汇总表 | ▲ | | |
| 8 | 水泥砂浆试块强度评定表 | ▲ | | |
| 9 | 砂浆试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| | 施工、安全及功能性试验与检验报告 | | | |
| 1 | 试验汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 基桩、地基检测试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 钢材焊接力学性能试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钢筋机械接头试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 混凝土芯样抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 混凝土小梁试件抗折（弯拉）强度试验报告 | ▲ | | |
| 9 | 混凝土路面芯样劈裂抗拉强度试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 水泥砂浆（净浆）配合比试验报告 | ▲ | | |
| 11 | 水泥砂浆（净浆）试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 标准击实试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 密度（压实度）试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 土的承载比（CBR）试验报告 | ▲ | | |
| 15 | 界限含水率试验报告（液、塑限联合测定法） | ▲ | | |
| 16 | 无机结合料稳定材料配合比设计报告 | ▲ | | |
| 17 | 无机结合料稳定类基层混合料水泥（石灰）剂量试验报告 | ▲ | | |
| 18 | 无机结合料稳定类基层无侧限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 19 | 沥青混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 20 | 沥青混合料稳定度试验报告 | ▲ | | |
| 21 | 沥青路面芯样稳定度试验报告 | ▲ | | |
| 22 | 沥青混合料动稳定度（车辙）试验报告 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 23 | 沥青混合料标准密度试验报告 | ▲ | | |
| 24 | 沥青混合料密度（压实度）试验报告 | ▲ | | |
| 25 | 路面抗滑性能（构造深度）试验报告 | ▲ | | |
| 26 | 路面抗滑性能（摩擦系数）试验报告 | ▲ | | |
| 27 | 道路弯沉试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 28 | 预制混凝土构件结构性能试验报告 | ▲ | | |
| 29 | 桥梁使用功能（动、静载）试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 30 | 其它施工、安全功能性试验与检验报告 | ▲ | | |
| 31 | 混凝土检测质量信息登记回执 | ▲ | | 单独组卷 |
| | 施工记录 | | | |
| 1 | 测量（复核）记录表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 导线点测量（复核）记录表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 沉降观测记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钻孔桩钻进记录 | ▲ | | |
| 5 | 冲孔桩冲进记录 | ▲ | | |
| 6 | 挖孔桩施工记录 | ▲ | | |
| 7 | 锤击桩施工记录 | ▲ | | |
| 8 | 静压桩施工记录 | ▲ | | |
| 9 | 水下混凝土灌注记录 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土浇注记录 | ▲ | | |
| 11 | 沉井（箱）下沉施工记录 | ▲ | | |
| 12 | 钢管混凝土灌注记录 | ▲ | | |
| 13 | 预应力张拉控制数据表 | ▲ | | |
| 14 | 预应力张拉施工记录（先张） | ▲ | | |
| 15 | 预应力张拉施工记录（后张） | ▲ | | |
| 16 | 预应力张拉孔道灌浆记录 | ▲ | | |
| 17 | 钢构件涂装施工记录 | ▲ | | |
| 18 | 支座安装记录 | ▲ | | |
| 19 | 桥梁伸缩缝安装记录 | ▲ | | |
| 20 | 回填施工记录 | ▲ | | |
| 21 | 沥青混合料摊铺记录 | ▲ | | |
| 22 | 其它施工记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 23 | 混凝土测温记录 | ▲ | | |
| 24 | 施工日记 | ▲ | | 单独组卷 |
| | 质量检验记录 | | | |
| | (一) 质量综合检验记录 | | | |
| 1 | 压实度检验汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 混凝土试块留置情况及强度检查汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 混凝土试块抗压强度检验评定表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 混凝土试块抗折(弯拉)强度检验评定表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 水泥砂浆(净浆)试块留置情况及强度检查汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 水泥砂浆(净浆)试块抗压强度检验评定表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 分部工程检验汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | (二) 地基与基础分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 混凝土灌注桩施工质量检查汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 挖孔灌注桩隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 地下连续墙隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 沉井隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 钢筋成型和安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 模板制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 模板、支架和拱架安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 混凝土灌注桩检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 预制混凝土桩制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 钢管桩制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 沉桩检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 沉井制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 沉井浮运检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 17 | 沉井清基、封底检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 18 | 沉井下沉检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 19 | 地下连续墙检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 20 | 基坑开挖检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 21 | 现浇混凝土基础检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 22 | 混凝土承台检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 23 | 砌体检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 24 | 砌体基础检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 25 | 地基回填土方检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 26 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 27 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | (三) 墩台分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 钢筋成型和安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 模板制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 模板、支架安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 砌体检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 墩台砌体检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 预应力混凝土张拉检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 现浇混凝土墩台、柱检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 预制混凝土柱制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 混凝土柱安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 人行天桥钢墩柱制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 人行天桥钢墩柱安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 台背填土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | (四) 盖梁、支座分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 钢筋成型和安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 模板制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 模板、支架和拱架安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 6 | 预应力混凝土张拉检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 现浇混凝土盖梁检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 支座安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | (五) 索塔、锚碇分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 钢筋成型和安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 模板制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 模板、支架和拱架安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 基坑开挖检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 现浇混凝土基础检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 地基回填土方检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 预应力混凝土张拉检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 现浇混凝土索塔检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 悬索桥锚碇混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 悬索桥预应力锚碇锚固系统制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 悬索桥锚碇锚固系统安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 悬索桥预应力锚索张拉检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 隐蔽工程质量检验记录 | ▲ | ▲ | |
| | (六) 桥跨承重结构分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 钢筋成型和安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 模板制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 模板、支架和拱架安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 预应力混凝土张拉检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 支架上浇筑梁、板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 预制梁(板)检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 梁、板安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 10 | 悬臂浇筑预应力混凝土梁检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 悬臂拼装预制梁段检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 悬臂拼装预应力混凝土梁检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 顶推施工梁检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 钢桁梁节段制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 钢箱形梁制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 钢梁现场安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 17 | 结合梁现浇混凝土结构检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 18 | 砌筑拱圈检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 19 | 现浇混凝土拱圈检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 20 | 劲性骨架混凝土拱圈制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 21 | 劲性骨架混凝土拱圈安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 22 | 劲性骨架混凝土拱圈检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 23 | 装配式混凝土拱部结构（预制拱圈）检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 24 | 装配式混凝土拱部结构（拱圈安装）检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 25 | 装配式混凝土拱部结构（悬臂拼装桁架拱）检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 26 | 装配式混凝土拱部结构（腹拱安装）检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 27 | 钢管混凝土拱肋制作与安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 28 | 钢管混凝土拱肋检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 29 | 中下承式拱吊杆和柔性系杆拱检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 30 | 转体施工拱检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 31 | 拱上结构检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 32 | 斜拉桥悬臂施工墩顶梁段检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 33 | 斜拉桥悬臂浇筑混凝土主梁检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 34 | 斜拉桥悬臂拼装混凝土主梁检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 35 | 斜拉桥钢箱梁段制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 36 | 斜拉桥钢箱梁的悬拼检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 37 | 斜拉桥钢箱梁在支架上安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 38 | 斜拉桥结合梁的工字钢梁段制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 39 | 斜拉桥结合梁的工字钢梁悬臂拼装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 40 | 斜拉桥结合梁的混凝土板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 41 | 斜拉桥斜拉索安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 42 | 悬索桥主索鞍制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 43 | 悬索桥散索鞍制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 44 | 悬索桥索鞍安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 45 | 悬索桥索股和锚头制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 46 | 悬索桥主缆架设检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 47 | 悬索桥主缆防护检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 48 | 悬索桥索夹和吊索检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 49 | 悬索桥索夹和吊索安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 50 | 悬索桥钢箱梁段制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 51 | 悬索桥钢加劲梁段拼装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 52 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 53 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | (七) 顶进箱涵分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 钢筋成型和安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 模板制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 模板、支架和拱架安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 预制箱涵检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 顶进箱涵滑板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 箱涵顶进检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 隐蔽工程质量检验记录 | ▲ | ▲ | |
| | (八) 桥面系分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 钢筋成型和安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 模板制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 模板、支架和拱架安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 桥面排水设施检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 混凝土桥面防水层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 钢桥面防水粘结层检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 9 | 桥面铺装层检验批质量检验记录 | ▲ | | |
| 10 | 人行天桥塑胶桥面铺装层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 伸缩装置检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 地袱、缘石、挂板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 预制混凝土栏杆检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 栏杆安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 防撞护栏、防撞墩、隔离墩检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 防护网安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 17 | 人行道铺装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 18 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 19 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | (九) 附属结构、装饰与装修分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 钢筋成型和安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 模板制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 模板、支架和拱架安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 混凝土梯道检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 钢梯道制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 钢梯道安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 桥头搭板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 现浇混凝土挡土墙检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 隔声与防眩装置检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 防冲刷结构检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 照明系统检验批质量检验记录 | ▲ | | |
| 14 | 水泥砂浆抹面检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 镶饰面板和贴饰面砖检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 涂饰检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 17 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 18 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | (十) 引道分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 路基、基层、面层各项检验批质量验收记录组卷内容及排序参照道路单位工程 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 混凝土预制构件 | | | |
| 1 | 施工管理记录 | ▲ | | |
| 2 | 产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 施工、安全及功能性试验与检验报告 | ▲ | | |
| 4 | 施工记录 | ▲ | | |
| 5 | 质量检验记录 | ▲ | | |
| | 预应力混凝土预制构件 | | | |
| 1 | 施工管理记录 | ▲ | | |
| 2 | 产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 施工、安全及功能性试验与检验报告 | ▲ | | |
| 4 | 施工记录 | ▲ | | |
| 5 | 质量检验记录 | ▲ | | |
| | 钢构件 | | | |
| 1 | 施工管理记录 | ▲ | | |
| 2 | 产品质量证明文件 | ▲ | | |
| 3 | 施工、安全及功能性试验与检验报告 | ▲ | | |
| 4 | 施工记录 | ▲ | | |
| 5 | 质量检验记录 | ▲ | | |

C4 给水排水管道单位工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 施工管理记录 | | | |
| 1 | 单位工程开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 施工图会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 施工组织设计（方案）及审批表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 施工组织设计（方案）交底记录 | ▲ | | |
| 5 | 施工图交底记录 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 施工技术交底记录 | ▲ | | |
| 7 | 工程洽商记录汇总表 | ▲ | ▲ | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 8 | 工程洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 设计变更审查记录 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 单位工程施工小结 | ▲ | | |
| 13 | 其它施工管理文件清单及附件 | ▲ | | |
| | 产品质量证明文件 | | | |
| | (一) 工程材料合格证及试验报告 | | | |
| 1 | 工程材料进场使用清单 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 成品、半成品进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 4 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 钢材合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 砌筑用砖合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 混凝土排水管合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 化学建材管合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 9 | 焊接材料合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 环氧煤沥青涂料合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 11 | 防水卷材合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 防水涂料合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 变形缝、止水带合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 14 | 井环井盖合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 15 | 阀门合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 16 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 17 | 石子试验报告 | ▲ | | |
| 18 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 19 | 其它材料构配件合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 20 | 仪器、设备计量标定合格证清单及附件 | ▲ | | |
| | (二) 商品混凝土质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品混凝土出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-----------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 4 | 粉煤灰合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 外加剂合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 石子试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 9 | 混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土试块强度检查汇总表 | ▲ | | |
| 11 | 混凝土试块强度评定表 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土试块抗渗强度试验报告 | ▲ | | |
| 14 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| 15 | 混凝土生产质量信息登记回执 | ▲ | | 单独组卷 |
| | （三）商品水泥砂浆质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品砂浆出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 6 | 砂浆配合比设计试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 水泥砂浆试块强度检查汇总表 | ▲ | | |
| 8 | 水泥砂浆试块强度评定表 | ▲ | | |
| 9 | 砂浆试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| | 施工、安全与功能性试验与检验报告 | | | |
| 1 | 试验汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 地基、基桩、支护桩检测试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 钢材焊接力学性能试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钢筋机械接头试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 混凝土抗渗性能试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 砌筑砂浆配合比试验报告 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 9 | 砂浆试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 标准击实试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 密度（压实度）试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 土的承载比（CBR）试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 界限含水率试验报告（液、塑限联合测定法） | ▲ | | |
| 14 | 钢结构焊缝无损检测试验报告 | ▲ | | |
| 15 | 排水管（渠）道闭水试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 16 | 压力管道水压试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 17 | 其它施工、安全及功能性试验报告 | ▲ | | |
| 18 | 混凝土检测质量信息登记回执 | ▲ | | 单独组卷 |
| | 施工记录 | | | |
| 1 | 测量（复核）记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 导线点测量（复核）记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 深层搅拌桩施工记录 | ▲ | | |
| 4 | 粉喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 5 | 高压旋喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 6 | 摆喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 7 | 混凝土浇注记录 | ▲ | | |
| 8 | 沉井（箱）下沉施工记录 | ▲ | | |
| 9 | 顶管工程顶进记录（机械） | ▲ | ▲ | |
| 10 | 顶管工程顶进记录（人工） | ▲ | ▲ | |
| 11 | 导向钻孔施工记录 | ▲ | | |
| 12 | 补偿器安装记录 | ▲ | | |
| 13 | 补偿器冷拉记录 | ▲ | | |
| 14 | 管道附件安装施工记录 | ▲ | | |
| 15 | 回填施工记录 | ▲ | | |
| 16 | 管道试压现场记录 | ▲ | | |
| 17 | 管道冲洗消毒记录 | ▲ | | |
| 18 | 其它施工记录 | ▲ | | |
| 19 | 施工日记 | ▲ | | 单独组卷 |
| | 质量检验记录 | | | |
| | （一）质量综合检验记录 | | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 压实度检验汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 混凝土试块留置情况及强度检查汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 混凝土试块抗压强度检验评定表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 砂浆试块留置情况及强度检查汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 砌筑砂浆试块抗压强度检查评定表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 设备、配件检查记录 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 分部工程检验汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | （二）土方分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 沟槽支护检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 沟槽回填检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 给排水构筑物基坑开挖检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 给排水构筑物基坑回填检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 隐蔽工程质量检验记录 | ▲ | ▲ | |
| | （三）开槽施工主体结构工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 管道基础检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 管道铺设检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 钢管接口连接检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 钢管内防腐层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 钢管外防腐层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 钢管阴极保护工程检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 球墨铸铁管接口连接检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 钢筋混凝土管、预（自）应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 化学建材管接口连接检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 隐蔽工程质量检验记录 | ▲ | ▲ | |
| | （四）顶管施工主体结构工程质量检验记录 | | | |
| 1 | （井围护结构）隐蔽验收、检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 2 | 给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 给排水构筑物模板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 给排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 给排水构筑物沉井制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 给排水构筑物沉井下沉及封底检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 工作井检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 顶管管道检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 隐蔽工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | (五) 其它施工主体结构分部质量检验记录 | | | |
| 1 | 给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 给排水构筑物模板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 给排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 砖石砌体结构水处理构筑物检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 管道基础检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 钢管接口连接检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 钢管内防腐层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 钢管外防腐层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 钢管阴极保护工程检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 球墨铸铁管接口连接检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 化学建材管接口连接检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 垂直顶升管道检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 盾构管片制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 盾构掘进和管片拼装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 盾构施工管道的钢筋混凝土二次衬砌检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 17 | 浅埋暗挖管道的土层开挖检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 18 | 浅埋暗挖管道的初期衬砌检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 19 | 浅埋暗挖管道的防水层检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 20 | 浅埋暗挖管道的二次衬砌检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 21 | 定向钻施工管道检验批质量验收记录 | ▲ | | |

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 22 | 夯管施工管道检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 23 | 沉管基槽浚挖及管基处理检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 24 | 组对拼装管道（段）的沉放检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 25 | 沉放的预制钢筋混凝土管节制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 26 | 沉放的预制钢筋混凝土管节接口预制加工（水压力接法）检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 27 | 预制钢筋混凝土管的沉放检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 28 | 沉管的稳管及回填检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 29 | 桥管管道检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 30 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 31 | 隐蔽工程质量检验记录 | ▲ | ▲ | |
| | （六）附属构筑物工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 给排水构筑物模板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 给排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 装配式混凝土结构的构件安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 井室检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 雨水口及支、连管检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 支墩检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 隐蔽工程质量检验记录 | ▲ | ▲ | |

C5 给排水构筑物单位工程

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | 施工管理记录 | | | |
| 1 | 单位工程开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 施工图会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 施工组织设计（方案）及审批表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 施工组织设计（方案）交底记录 | ▲ | | |
| 5 | 施工图交底记录 | ▲ | ▲ | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 6 | 施工技术交底记录 | ▲ | | |
| 7 | 工程洽商记录汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 工程洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 9 | 设计变更通知单汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 10 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 设计变更审查记录 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 单位工程施工小结 | ▲ | | |
| 13 | 其它施工管理文件清单及附件 | ▲ | | |
| | 产品质量证明文件 | | | |
| | (一) 工程材料合格证及试验报告 | | | |
| 1 | 工程材料进场使用清单 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 原材料、构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 成品、半成品进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 4 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 钢材合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 砌筑用砖合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 变形缝、止水带合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 预制管桩合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 11 | 防水卷材合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 防水涂料合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 14 | 石子试验报告 | ▲ | | |
| 15 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 16 | 其它材料构配件合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 17 | 仪器、设备计量标定合格证清单及附件 | ▲ | | |
| | (二) 商品混凝土质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品混凝土出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料、构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 粉煤灰合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 外加剂合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 砂子试验报告 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-----------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 7 | 石子试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 9 | 混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 混凝土试块强度检查汇总表 | ▲ | | |
| 11 | 混凝土试块强度评定表 | ▲ | | |
| 12 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 混凝土试块抗渗强度试验报告 | ▲ | | |
| 14 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| 15 | 混凝土生产质量信息登记回执 | ▲ | | 单独组卷 |
| | （三）商品水泥砂浆质量证明文件 | | | |
| 1 | 商品砂浆出厂合格证 | ▲ | | |
| 2 | 原材料、构配件进场使用检查记录表 | ▲ | | |
| 3 | 水泥合格证及试验报告 | ▲ | | |
| 4 | 砂子试验报告 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土拌和用水质量检验报告 | ▲ | | |
| 6 | 砂浆配合比试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 水泥砂浆试块强度检查汇总表 | ▲ | | |
| 8 | 水泥砂浆试块强度评定表 | ▲ | | |
| 9 | 砂浆试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 仪器、设备计量检定、校准证书清单（含附件） | ▲ | | |
| | 施工、安全与功能性试验与检验报告 | | | |
| 1 | 试验汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 地基、基桩、支护桩检测试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 钢材焊接力学性能试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钢筋机械接头试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 混凝土配合比试验报告 | ▲ | | |
| 6 | 混凝土试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 7 | 混凝土抗渗性能试验报告 | ▲ | | |
| 8 | 砌筑砂浆配合比试验报告 | ▲ | | |
| 9 | 砂浆试块极限抗压强度试验报告 | ▲ | | |
| 10 | 标准击实试验报告 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 密度（压实度）试验报告 | ▲ | ▲ | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------|------|-------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 12 | 水池满水试验报告 | ▲ | | |
| 13 | 污泥消化池气密性试验报告 | ▲ | | |
| 14 | 饰面砖粘结强度试验报告 | ▲ | | |
| 15 | 其它施工、安全及功能性试验报告 | ▲ | | |
| 16 | 混凝土检测质量信息登记回执 | ▲ | | 单独组卷 |
| | 施工记录 | | | |
| 1 | 测量（复核）记录 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 导线点测量（复核）记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 沉降观测记录表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 钻孔桩钻进记录 | ▲ | | |
| 5 | 冲孔桩冲进记录 | ▲ | | |
| 6 | 挖孔桩施工记录 | ▲ | | |
| 7 | 锤击桩施工记录 | ▲ | | |
| 8 | 静压桩施工记录 | ▲ | | |
| 9 | 深层搅拌桩施工记录 | ▲ | | |
| 10 | 粉喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 11 | 高压旋喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 12 | 摆喷桩施工记录 | ▲ | | |
| 13 | 水下混凝土灌注记录 | ▲ | | |
| 14 | 混凝土浇注记录 | ▲ | | |
| 15 | 沉井（箱）下沉施工记录 | ▲ | | |
| 16 | 土层锚杆钻孔施工记录 | ▲ | | |
| 17 | 土层锚杆张拉与锁定记录 | ▲ | | |
| 18 | 土层锚杆注浆施工记录 | ▲ | | |
| 19 | 混凝土测温记录 | ▲ | | |
| 20 | 回填施工记录 | ▲ | | |
| 21 | 其它施工记录 | ▲ | | |
| 22 | 施工日记 | ▲ | | 单独组卷 |
| | 质量检验记录 | | | |
| | （一）质量综合检验记录 | | | |
| 1 | 压实度检验汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 混凝土试块留置情况及强度检查汇总表 | ▲ | ▲ | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 3 | 混凝土试块抗压强度检查验评定表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 砂浆试块留置情况及强度检查汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 砌筑砂浆试块抗压强度检验评定表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 分部工程检验汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| | （二）地基与基础分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 混凝土灌注桩施工质量检查汇总表 | ▲ | | |
| 2 | 钻（冲）孔灌注桩隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 挖孔灌注桩隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 沉井隐蔽验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 钢筋成型和安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 混凝土灌注桩检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 围堰检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 给排水构筑物基坑开挖检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 抗浮锚杆检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 给排水构筑物模板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 给排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 排水构筑物基坑回填检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 17 | 隐蔽工程质量检验记录 | ▲ | ▲ | |
| | （三）主体分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 给排水构筑物模板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 给排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 装配式混凝土结构的构件安装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 圆形构筑物缠丝张拉预应力混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 6 | 给排水构筑物后张法预应力混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 构筑物变形缝检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------------------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 8 | 混凝土结构水处理构筑物检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 砖石砌体结构水处理构筑物检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 10 | 管渠检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 11 | 给排水构筑物沉井下沉及封底检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 12 | 给排水构筑物沉井下沉及封底检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 13 | 大口井检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 14 | 渗渠检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 管井检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 16 | 预制取水头部的制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 17 | 预制取水头部的沉放检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 18 | 缆车、浮船式取水构筑物工程的混凝土及砌体结构检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 19 | 缆车、浮船式取水构筑物的接管车与浮船检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 20 | 岸边排放构筑物的出水口检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 21 | 水中排放构筑物的出水口检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 22 | 塘体结构基槽检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 23 | 混凝土及砌体结构泵房检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 24 | 泵房设备的混凝土基础及闸槽检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 25 | 钢筋混凝土圆筒、框架结构水塔塔身检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 26 | 钢架及钢圆筒结构水塔塔身检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 27 | 预制砌块和砖、石砌体结构水塔塔身检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 28 | 钢丝网水泥、钢筋混凝土倒锥壳水柜和圆筒水柜制作检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 29 | 钢丝网水泥、钢筋混凝土倒锥壳水柜和圆筒水柜吊装检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 30 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 31 | 隐蔽工程质量检验记录 | ▲ | ▲ | |
| | (四) 附属构筑物分部工程质量检验记录 | | | |
| 1 | 排水构筑物钢筋检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 2 | 排水构筑物模板检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 3 | 排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 4 | 水处理工艺辅助构筑物检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 5 | 混凝土及砌体结构泵房检验批质量验收记录 | ▲ | | |

市政基础设施工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 6 | 梯道、平台、栏杆、盖板、走道板、设备行走的钢轨轨道等细部结构检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 7 | 泵房设备的混凝土基础及闸槽检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 8 | 其它检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| 9 | 隐蔽工程质量检验记录 | ▲ | ▲ | |

D 竣工图

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 道路工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 桥梁工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 给水排水管道工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 给水排水构筑物工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 其他专业工程竣工图 | ▲ | ▲ | |

E 竣工验收文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|--------------------------------|------|--------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 工程质量验收计划书 | ▲ | ▲（原件） | |
| 2 | 质量评估报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 道路工程外观质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 4 | 道路工程实体质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 5 | 道路工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 6 | 道路单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 7 | 桥梁工程外观质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 8 | 桥梁工程实体质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 9 | 桥梁工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 10 | 桥梁单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 11 | 给水排水管道工程外观质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 12 | 给水排水管道工程实体质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 13 | 给水排水管道工程工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 14 | 给水排水管道单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 15 | 给水排水构筑物工程外观质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 16 | 给水排水构筑物工程实体质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 17 | 给水排水构筑物工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 18 | 给水排水构筑物单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 19 | 勘察文件质量检查报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 20 | 设计文件质量检查报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 21 | 单位工程施工安全评价书 | ▲ | ▲（原件） | |
| 22 | 市政基础设施工程质量保修书 | ▲ | ▲（原件） | |
| 23 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 24 | 消防验收文件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 25 | 环保验收文件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 26 | 建设工程规划验收合格证及附件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 27 | 建设工程档案预验收认可书 | ▲ | | |
| 28 | 工程竣工验收报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 29 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 | ▲ | ▲（原件） | |

第三部分 管线工程档案归档范围

索引

| | |
|---------------------|----|
| A 工程准备阶段文件····· | 91 |
| A1 立项文件 | |
| A2 建设用地、拆迁文件 | |
| A3 勘察、设计文件 | |
| A4 招投标文件 | |
| A5 开工审批文件 | |
| A6 工程建设基本信息 | |
| B 监理文件····· | 92 |
| C 施工文件····· | 93 |
| C1 给水工程施工及验收记录····· | 93 |
| 施工组织管理记录 | |
| 出厂合格证 | |
| 试验与检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 质量检验记录 | |
| C2 排水工程施工及验收记录····· | 94 |
| 施工组织管理记录 | |
| 出厂合格证 | |
| 试验与检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 质量检验记录 | |
| C3 燃气工程施工及验收记录····· | 94 |
| 施工组织管理记录 | |
| 出厂合格证 | |
| 试验与检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 质量检验记录 | |
| C4 电力工程施工及验收记录····· | 95 |

| | |
|---------------------|----|
| 施工组织管理记录 | |
| 出厂合格证 | |
| 试验与检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 质量检验记录 | |
| C5 电信工程施工及验收记录..... | 96 |
| 施工组织管理记录 | |
| 出厂合格证 | |
| 试验与检验报告 | |
| 施工记录 | |
| 质量检验记录 | |
| D 竣工图..... | 97 |
| E 竣工测量成果文件..... | 97 |
| F 竣工验收文件..... | 98 |

A 工程准备阶段文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-----------|---------------------------------|------|-------------------------|------|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| A1 | 立项文件 | | | |
| 1 | 项目立项批复文件及报告 | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 2 | 项目建议书批复文件及报告 | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 3 | 可行性研究报告批复文件及报告 | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 4 | 固定资产投资计划或相应的资金证明文件 | ▲ | | |
| A2 | 建设用地、征地、拆迁文件 | | | |
| 1 | 建设用地批准书 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 2 | 国有土地使用证及附图 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 3 | 拆迁补偿安置协议 | ▲ | | |
| 4 | 建设用地规划许可证及附图 | ▲ | ▲（复印件） | |
| A3 | 勘察、设计文件 | | | |
| 1 | 工程地质勘察报告 | ▲ | ▲（原件） | 单独组卷 |
| 2 | 水文地质勘察报告 | ▲ | ▲（原件） | 单独组卷 |
| 3 | 建设工程放线测量记录册 | ▲ | | |
| 4 | 环保主管部门审查意见及报告（含环境影响报告书、报告表或登记表） | ▲ | ▲（报告为原件） （批复为复印件） | |
| 5 | 公安消防部门审查意见 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 6 | 施工图设计文件审查意见及合格书 | ▲ | ▲（审查意见为原件） （合格书为复印件） | |
| A4 | 招投标文件 | | | |
| 1 | 勘察中标通知书 | ▲ | | |
| 2 | 勘察承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 设计中标通知书 | ▲ | | |
| 4 | 设计承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 5 | 施工中标通知书 | ▲ | | |
| 6 | 施工承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 7 | 监理中标通知书 | ▲ | | |
| 8 | 监理承包合同 | ▲ | ▲（原件） | |
| 9 | 各专业分包单位合同 | ▲ | | |

管线工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-----------|----------------------|------|--------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| A5 | 开工审批文件 | | | |
| 1 | 建设工程规划许可证及附件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 2 | 建筑工程施工许可证 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 工程质量监督登记表 | ▲ | ▲（原件） | |
| 4 | 建设工程安全监督通知书 | ▲ | ▲（原件） | |
| 5 | 各责任主体及分包单位资质文件 | ▲ | | |
| A6 | 工程建设基本信息 | | | |
| 1 | 工程概况信息表 | ▲ | ▲（原件） | |
| 2 | 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 监理单位工程项目总监及监理人员名册 | ▲ | ▲（原件） | |
| 4 | 施工单位工程项目经济及质量管理人员名册 | ▲ | ▲（原件） | |

B 监理文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 监理规划 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 监理细则 | ▲ | | |
| 3 | 监理月报中的有关质量问题 | ▲ | | |
| 4 | 监理会议纪要中的有关质量问题 | ▲ | | |
| 5 | 工程开工/复工报审表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 复工报告 | ▲ | ▲ | |
| 8 | 工程暂停令 | ▲ | | |
| 9 | 监理工程师通知单 | ▲ | | |
| 10 | 质量缺陷 / 隐患处理表 | ▲ | | |
| 11 | 质量事故报告 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 质量事故调查处理表 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 竣工结算审核意见书 | ▲ | | |
| 14 | 工程临时延期申请表 | ▲ | | |
| 15 | 工程临时延期审批表 | ▲ | | |
| 16 | 工程最终延期审批表 | ▲ | | |

管线工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 17 | 合同争议、违约报告及处理意见 | ▲ | | |
| 18 | 合同变更材料 | ▲ | | |
| 19 | 工程监理竣工总结 | ▲ | ▲ | |

C 施工技术文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-----------|-----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| C1 | 给水工程 | | | |
| | (一) 施工组织管理记录 | | | |
| 1 | 开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 施工组织设计(方案)审批表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 施工图会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 工程洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更通知单及汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 质量事故报告及调查处理表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 施工总结 | ▲ | ▲ | |
| | (二) 出厂合格证 | | | |
| 8 | 材料、设备合格证 | ▲ | | |
| | (三) 试验与检验报告 | | | |
| 9 | 试验汇总表 | ▲ | | |
| 10 | 材料试验报告 | ▲ | | |
| 11 | 压力管道水压试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 阀门试验报告 | ▲ | | |
| | (四) 施工记录 | | | |
| 13 | 管道安装施工记录 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 管道附件安装施工记录 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 管道试压现场记录 | ▲ | ▲ | |
| 16 | 管道冲洗消毒记录 | ▲ | ▲ | |
| | (五) 质量检验记录 | | | |
| 17 | 隐蔽工程验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 18 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 19 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |

管线工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-----------|-----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 20 | 分部工程检验汇总表 | ▲ | | |
| 21 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| C2 | 排水工程 | | | |
| | (一) 施工组织管理记录 | | | |
| 1 | 开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 施工组织设计(方案)审批表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 施工图会审、技术交底记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 工程洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更通知单及汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 质量事故报告及调查处理表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 施工总结 | ▲ | ▲ | |
| | (二) 出厂合格证 | | | |
| 8 | 材料、设备合格证 | ▲ | | |
| | (三) 试验与检验报告 | | | |
| 9 | 试验汇总表 | ▲ | | |
| 10 | 材料试验报告 | ▲ | | |
| 11 | 阀门试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 排水管(渠)道闭水试验报告 | ▲ | | |
| | (四) 施工记录 | | | |
| 13 | 管道安装施工记录 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 管道附件安装施工记录 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 管道试压现场记录 | ▲ | ▲ | |
| | (五) 质量检验记录 | | | |
| 16 | 隐蔽工程验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 17 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 18 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 19 | 分部工程检验汇总表 | ▲ | | |
| 20 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| C3 | 燃气工程 | | | |
| | (一) 施工组织管理记录 | | | |
| 1 | 开工报告 | ▲ | ▲ | |

管线工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-----------|-----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 2 | 施工组织设计（方案）审批表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 施工图会审、技术交底记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 工程洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更通知单及汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 质量事故报告及调查处理表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 施工总结 | ▲ | ▲ | |
| | （二）出厂合格证 | | | |
| 8 | 材料、设备合格证 | ▲ | | |
| | （三）试验与检验报告 | | | |
| 9 | 试验汇总表 | ▲ | | |
| 10 | 燃气管道严密性试验报告 | ▲ | | |
| 11 | 燃气管道强度试验报告 | ▲ | | |
| 12 | 户内燃气管道强度严密性试验报告 | ▲ | | |
| | （四）施工记录 | | | |
| 13 | 管道安装施工记录 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 管道附件安装施工记录 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 管道试压现场记录 | ▲ | ▲ | |
| | （五）质量检验记录 | | | |
| 16 | 隐蔽工程验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 17 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 18 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 19 | 分部工程检验汇总表 | ▲ | | |
| 20 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| C4 | 电力工程 | | | |
| | （一）施工组织管理记录 | | | |
| 1 | 开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 施工组织设计（方案）审批表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 施工图会审、技术交底记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 工程洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更通知单及汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 质量事故报告及调查处理表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 施工总结 | ▲ | ▲ | |

管线工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|-----------|-----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| | (二) 出厂合格证 | | | |
| 8 | 材料、设备合格证 | ▲ | | |
| | (三) 试验与检验报告 | | | |
| 9 | 试压汇总表 | ▲ | | |
| 10 | 材料试验报告 | ▲ | | |
| | (四) 施工记录 | | | |
| 11 | 管道安装施工记录 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 电缆测试记录 | ▲ | ▲ | |
| | (五) 质量检验记录 | | | |
| 13 | 隐蔽工程验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 16 | 分部工程检验汇总表 | ▲ | | |
| 17 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |
| C5 | 电信工程 | | | |
| | (一) 施工组织管理记录 | | | |
| 1 | 开工报告 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 施工组织设计(方案)审批表 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 施工图会审记录 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 工程洽商记录 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 设计变更通知单及汇总表 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 质量事故报告及调查处理表 | ▲ | ▲ | |
| 7 | 施工总结 | ▲ | ▲ | |
| | (二) 出厂合格证 | | | |
| 8 | 材料、设备合格证 | ▲ | | |
| | (三) 试验与检验报告 | | | |
| 9 | 试验汇总表 | ▲ | | |
| 10 | 材料试验报告 | ▲ | | |
| | (四) 施工记录 | | | |
| 11 | 管道安装施工记录 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 电缆测试记录 | ▲ | ▲ | |
| | (五) 质量检验记录 | | | |

管线工程档案归档范围

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-----------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 13 | 隐蔽工程验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 分项工程质量验收记录 | ▲ | | |
| 15 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | ▲ | ▲ | |
| 16 | 分部工程检验汇总表 | ▲ | | |
| 17 | 检验批质量验收记录 | ▲ | | |

D 竣工图

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|---------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 给水工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 排水工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 燃气工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 电力工程竣工图 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 电信工程竣工图 | ▲ | ▲ | |

E 竣工测量成果文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|------------|------|-------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 竣工测量登记表 | ▲ | ▲ | |
| 2 | 竣工测量技术说明 | ▲ | ▲ | |
| 3 | 竣工测量成果表 | ▲ | ▲ | |
| 4 | 管线工程测量记录册 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 竣工测量图 | ▲ | ▲ | |
| 6 | 竣工测量验收成果光盘 | ▲ | ▲ | |

F 竣工验收文件

| 序号 | 文件题名 | 保存单位 | | 备注 |
|----|-------------------------------|------|--------|----|
| | | 建设单位 | 城建档案馆 | |
| 1 | 工程质量验收申请表 | ▲ | ▲（原件） | |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 3 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 4 | 外观质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 5 | 实体质量检查记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 6 | 质量评估报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 7 | 勘察文件质量检查报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 8 | 设计文件质量检查报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 9 | 施工质量保修书 | ▲ | ▲（原件） | |
| 10 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | ▲ | ▲（原件） | |
| 11 | 工程竣工验收报告 | ▲ | ▲（原件） | |
| 12 | 建设工程规划验收合格证及附件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 13 | 消防验收意见书 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 14 | 环保验收文件 | ▲ | ▲（复印件） | |
| 15 | 建设工程档案预验收认可书 | ▲ | | |
| 16 | 工程竣工验收备案表 | ▲ | ▲（原件） | |

第四部分 建设工程声像档案归档范围

| 序号 | 文件材料名称 |
|--------------------|---|
| 一、重大事件及重要活动 | |
| 1 | 国家、省、市领导人视察；知名人士、专家学者参观考察；与工程相关的外事活动 |
| 2 | 工程相关的规划、建设、管理工作重要会议 |
| 3 | 工程项目选址、规划方案论证及评审活动 |
| 4 | 工程项目的招投标活动、重要合同的签字仪式 |
| 5 | 工程奠基、开工仪式；竣工、验收仪式 |
| 6 | 违法建设的查处过程 |
| 7 | 发生重大事故的分析处理过程 |
| 8 | 发现文物的处理过程 |
| 9 | 获市以上优质工程评审、颁奖活动及证书、奖杯（图像） |
| 二、工程建设前 | |
| 1 | 建设前工程所在地及周边地区的原貌 |
| 2 | 有特色的人文景观，有重要纪念意义的场所（地、物） |
| 3 | 搬迁、拆除、平整等工程施工场景 |
| 4 | 测量、放线、定位桩等施工场景 |
| 三、工程建设中 | |
| 1 | 工程地质，水文地质素土、灰土、岩样 |
| 2 | 基础施工（包括各类基层、基坑、桩井开挖、软土层处理、护坡加固、钢筋、防雷铺设、焊接、砼灌注等） |
| 3 | 隐蔽工程施工（含涵洞等） |
| 4 | 施工的主要方法，特别是体现新技术、新工艺、新材料、新设备的应用与措施 |
| 5 | 主体结构施工（包括混凝土结构、钢结构施工等） |
| 6 | 主体结构或重要部位的试件、试块取样，成品与半成品及其试验分析过程 |
| 7 | 建筑物、构筑物沉降、位移、倾斜、变形的处理 |
| 8 | 各种防水处理 |
| 9 | 各类管线施工（包括给排水、通信、供电、供气、消防、空调等） |
| 10 | 室内外各种墙体、门窗施工 |
| 11 | 室内外装修施工 |
| 12 | 设备安装（包括机电、消防、强弱电等） |
| 13 | 公建配套施工 |
| 14 | 其它专业工程的各工序、主要部位等施工 |
| 四、工程竣工后 | |
| 1 | 工程的外部不同角度的全貌（包括有特点的局部） |
| 2 | 工程的各功能分区、主要部位及设备 |
| 3 | 有灯光照明工程的亮灯效果 |

建设工程声像档案归档范围

| 序号 | 文件材料名称 |
|----|----------------|
| 4 | 绿化、雕塑等环境设施 |
| 5 | 其它专业工程特有的主要设施等 |

第五部分 移交有关注意事项

向广州市城建档案馆移交建设工程档案的有关注意事项：

（一）凡是移交的复印件必须加盖建设单位公章。

（二）建筑工程、市政基础设施工程、管线工程档案的立卷应按广州市地方技术规范《建设工程档案编制规范》（DBJ440100/T 153-2012）第5.3条执行。建筑工程的立卷补充说明如下：

1. 施工文件原则上按分部工程分开立卷，如果分部工程档案较少，几个分部工程的档案可以按顺序立为一卷，但是案卷厚度不超过3公分，例如：地基与基础工程、主体结构工程立为一卷时，案卷题名应为：×××工程地基与基础工程、主体结构工程施工及验收记录。

2. 建筑节能工程的围护结构部分和建筑设备部分的归档文件合并立卷，案卷题名为：×××工程节能分部工程施工及验收记录。

（三）具有行业标准的建设工程，如电力工程、石化工程等档案的移交：

1. 建设单位应将相关行业标准向广州市城建档案馆报备。

2. 向广州市城建档案馆移交的工程档案内容、要求须与城建档案馆共同确定。